

СМЕТА № 1-1

На создание геодезического разбивочного обоснования (ГРО) по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке Семь Ключей - Большой Исток км 9+172 - км 9+830(2этап) на территории муниципального образования Город Екатеринбург в Свердловской области"

Составлена в базовых ценах 2001 г.

№ п/п	Наименование работ	№ таблицы, параграфа, коэффициенты	Кол-во	Цена	Коэффициенты			Стоимость, руб.
I. Полевые работы								
1	Создание плановой опорной сети 4-го класса, II категория сложности (полевые работы), пункт	СБЦ 2004, Часть I, п.5 табл. 8, К-1,3 прим. 2, К-1,15 п. 14 общ.указ., К-1,1 п. 15(б) общ.указ., К-1,2 п. 15(д) общ.указ	1	14423	1,3			14 850
2	Камеральные работы в поле		1	5651	1,3	1,15	1,1	9 293
3	Создание высотной опорной сети IV класса, II категория сложности (полевые работы), пункт	СБЦ 2004, Часть I, гл. 1, п.5 табл. 8, К-1,15 п. 14 общ.указ., К-1,1 п. 15(б) общ.указ., К-1,2 п. 15(д) общ.указ	1	1897				1 897
4	Камеральные работы в поле		1	428	1,15	1,1	1,2	650
5	Восстановление трассы автомобильной дороги, категория сложности II, км	СБЦ 2006, Часть II, гл. 3, п. 12 табл. 16-1	0,658	3189				2 098
6	Закрепление трассы автомобильной дороги, категория сложности II, км	СБЦ 2006, Часть II, гл. 3, п. 12 табл. 16-4	0,658	1838				1 209
7	Закладка дополнительных закрепительных знаков (создание ГРО), категория сложности II. Закрепительные знаки через 500 м-60 шт, репера-20 штук	СБЦ 2006, Часть II, гл. 3, п. 2 табл. 10-5	5	213				1 065
8	Проложение теодолитных ходов, категория сложности II, км	СБЦ 2006, Часть IV, гл. 12, п. 3 табл. 61-1 К=1,1, прим. 1 к табл. 61	0,658	1074	1,1			777
9	Проложение ходов технического нивелирования, категория сложности II, км	СБЦ 2006, Часть IV, гл. 12, п. 3 табл. 61-3 К=1,1, прим. 1 к табл. 61	0,658	362	1,1			262
ИТОГО инженерно-геодезических и линейных работ								32 101
с учетом коэффициентов:								
районный K= 1,08								2 568
ВСЕГО инженерно-геодезических и линейных работ								34 669
II. Вспомогательные работы								
10	Составление предписания на полевые работы	СБЦ 2006, Часть IV, гл. 15, табл. 67-1; К=0,5 прим.		32101*3,4%				1 091
11	Составление технического отчета	СБЦ 2006, Часть IV, гл. 15, табл. 68-1		32101*6,6%				2 119
ИТОГО вспомогательных работ								3 210
с учетом коэффициентов:								
районный K= 1,08								257
ВСЕГО вспомогательных работ								3 467
III. Прочие расходы								
12	Расходы по внутреннему транспорту, при расстоянии до участка изысканий 20-30 км	Общ. указания п.10 т.4-5	22 158	0,1625				3 600
13	Расходы на организацию и ликвидацию изысканий	Общие указания п.13	25 758	0,060				1 545
ИТОГО прочих расходов								5 145
с учетом коэффициентов:								
районный K= 1,08								412
ВСЕГО прочих расходов								5 557
ИТОГО по смете в базовых ценах								43 693
ИТОГО по смете в текущих ценах								203 547