

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2017 г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2017 г.

«Дворец спорта по ул. Большакова в г. Екатеринбурге». «Благоустройство территории». Корректировка.  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03**  
(локальная смета)

на Дорожные устройства и обстановка дороги  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в текущих ценах

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 3. Лестничный сход</b>												
16	<b>ТЕР27-04-001-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  <i>НР (152 руб.): 142% от ФОТ СП (102 руб.): 95% от ФОТ</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,16 <i>16 / 100</i>	4139,32	275,77	3829,39	393,05	662	44	613	63
17	<b>ТССЦ-408-0021</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	20,16 <i>16*1,26</i>	147,86				2981			
18	<b>ТЕР06-01-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонной подготовки/УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ  <i>НР (190 руб.): 105% от ФОТ СП (118 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,078 <i>7,8 / 100</i>	64980,89	1978,2	4648,35	342,54	5069	154	363	27
19	<b>ТЕР15-01-038-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Облицовка ступеней гранитными плитами  <i>38 389,81 = 156 577,21 - 102 x 1 158,70 НР (37949 руб.): 105% от ФОТ СП (19878 руб.): 55% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	1,6 <i>160 / 100</i>	38389,81	19773	8130,55	2815,78	61424	31637	13009	4505

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	<b>ТССЦ-412-0106</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	(ПГП 700x380x50)Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м2	160	1398,1				223696			
21	<b>ТЕР01-02-047-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами: сборных при толщине плит 16 см  <i>38 702,94 = 41 782,38 - 18,2 x 169,20 НР (1046 руб.): 80% от ФОТ СП (589 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 м упора	0,42 <i>(1,5*28) / 100</i>	38702,94	2726,05	2597,84	387,83	16255	1145	1091	163
22	<b>ТЕР30-08-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах  <i>НР (382 руб.): 110% от ФОТ СП (278 руб.): 80% от ФОТ</i>	1 т перил	0,39	1478,67	890,97	25,47		577	347	10	
23	<b>ТССЦ-101-3732</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь круглая нержавеющая марки 12Х18Н10Т диаметром 10-250 мм/ПРИМЕНИТЕЛЬНО	т	0,39	29597				11543			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									322207	33327	15086	4758
Накладные расходы									39719			
Сметная прибыль									20965			
<b>Итого по разделу 3 Лестничный сход :</b>												
Итого									382891			
<b>Итого по разделу 3 Лестничный сход</b>									<b>382891</b>			
<b>ВСЕГО по смете в базовых ценах</b>									<b>382891</b>			
<b>ВСЕГО по смете в ценах исполнения договорных отношений</b>									<b>2170991,97</b>			
НДС									<b>390778,55</b>			
<b>Всего с НДС</b>									<b>2 561 770,52</b>			

Составил: \_\_\_\_\_ В.В.Жилиякова

*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: \_\_\_\_\_

*(должность, подпись, расшифровка)*