

На создание геодезического разбивочного обоснования (ГРО) на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге км 4+035 – км 4+785 на территории муниципального образования Город Екатеринбург

Составлена в базовых ценах 2001 г.

№ п/п	Наименование работ	№ таблицы, параграфа, коэффициенты	Кол-во	Цена	Коэффициенты			Стоимость, руб.
I. Полевые работы								
1	Создание плановой опорной сети 4-го класса, II категория сложности (полевые работы), пункт	СБЦ 2004, Часть I, п.5 табл. 8, К-1,3 прим. 2, К-1,15 п. 14 общ.указ., К-1,1 п. 15(б) общ.указ., К-1,2 п. 15(д) общ.указ	1	14423	1,3			14 850
2	Камеральные работы в поле		1	5651	1,3	1,15	1,1	7 369
3	Создание высотной опорной сети IV класса, II категория сложности (полевые работы), пункт	СБЦ 2004, Часть I, гл. 1, п.5 табл. 8, К-1,15 п. 14 общ.указ., К-1,1 п. 15(б) общ.указ., К-1,2 п. 15(д) общ.указ	1	1897				1 504
4	Камеральные работы в поле		1	428	1,15	1,1	1,2	515
5	Восстановление трассы автомобильной дороги, категория сложности II, км	СБЦ 2006, Часть II, гл. 3, п. 12 табл. 16-1	0,57	3189				1 818
6	Закрепление трассы автомобильной дороги, категория сложности II, км	СБЦ 2006, Часть II, гл. 3, п. 12 табл. 16-4	0,57	1838				1 048
7	Закладка дополнительных закрепительных знаков (создание ГРО), категория сложности II. Закрепительные знаки через 500 м-60 шт, репера-20 штук	СБЦ 2006, Часть II, гл. 3, п. 2 табл. 10-5	7	213				1 491
8	Проложение теодолитных ходов, категория сложности II, км	СБЦ 2006, Часть IV, гл. 12, п. 3 табл. 61-1 К=1,1, прим. 1 к табл.61	0,570	1074	1,1			673
9	Проложение ходов технического нивелирования, категория сложности II, км	СБЦ 2006, Часть IV, гл. 12, п. 3 табл. 61-3 К=1,1, прим. 1 к табл.61	0,570	362	1,1			227
ИТОГО инженерно-геодезических и линейных работ								29 495
с учетом коэффициентов:								
районный					К= 1,08			2 360
ВСЕГО инженерно-геодезических и линейных работ								31 855
II. Вспомогательные работы								
10	Составление предписания на полевые работы	СБЦ 2006, Часть IV, гл. 15, табл. 67-1; К=0,5 прим.		29495*3,4%				1 003
11	Составление технического отчета	СБЦ 2006, Часть IV, гл. 15, табл. 68-1		29495*6,6%				1 947
ИТОГО вспомогательных работ								2 949
с учетом коэффициентов:								
районный					К= 1,08			236
ВСЕГО вспомогательных работ								3 185
III. Прочие расходы								
12	Расходы по внутреннему транспорту, при расстоянии до участка изысканий 20-30 км	Общ.указания п.10 т.4-5	21 611	0,1625				3 512
13	Расходы на организацию и ликвидацию изысканий	Общие указания п.13	25 123	0,060				1 507
ИТОГО прочих расходов								5 019
с учетом коэффициентов:								
районный					К= 1,08			402
ВСЕГО прочих расходов								5 421
ИТОГО по смете в базовых ценах								40 461
ИТОГО по смете в текущих ценах								159 738

Составил: _____ Соколова И.В.