

" _____ " _____ 2017 г.

" _____ " _____ 2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на Выполнение работ по ликвидации колеи с укладкой нового слоя покрытия. Блок № 7.

Сметная стоимость строительных работ _____ 8404,827 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 149,638 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 5443,66 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. код 2301000 Съезд №4 транспортной развязки на км 0+000 а/д "г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель" (направлением "Североуральск-Серов") (районный коэф 1,15)														
1	ТЕРр68-12-7 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (1000 м2 покрытия) <i>(ОП п. 1.68.2 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	6,36	5278,04 94,96	5183,08 259,86			33568	604	32964 1653		8,64	54,95	
2	ТЕР01-01-030-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перемещение до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (перемещение асфальтогранулята на обочины) (1000 м3 грунта)	0,318	909,64	909,64 162,33			289		289 52				
3	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т) <i>(При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	5,088	2026,77	55,84 12,08	1970,93		10312		284 61	10028			
4	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) <i>3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 x 536,71 (При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	6,36	4457,36 622,76	3580,8 444,64	253,8		28349	3961	22774 2828	1614	45,96	292,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТЕР27-06-021-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) 7,37 = 6 501,56 - 12,1 x 536,71 (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	6,36	16,56 2,93	7,97	5,66		105	19	51	35	0,216	1,37	
7	ТССЦпг-03-21-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза(асфальтобетонная смесь)(1 т груза)	768,288	23,6	23,6			18132		18132				
8	ТЕР27-06-027-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (Досыпка обочин асфальтогранулятом в пониженных местах)(100 м3 добавок в рыхлом состоянии) 464,58 = 17 993,28 - 102 x 171,85 (При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	3,18	557,5	557,5 89,39			1773		1773 284				
9	ТЕР01-02-027-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3 (Планировка обочин для приведения нормативных уклонов) (1000 м2 спланированной площади)	5,088	189,65	189,65 28,35			965		965 144				
Раздел 2. код 2301000 Съезд №3 транспортной развязки на км 0+000 а/д "г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель" (направлением "Серов-Североуральск") (районный коэф 1,15)														
10	ТЕРр68-12-7 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм(1000 м2 покрытия) (ОП п.1.68.2 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	7,14	5278,04 94,96	5183,08 259,86			37685	678	37007 1855		8,64	61,69	
11	ТЕР01-01-030-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перемещение до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (перемещение асфальтогранулята на обочины)(1000 м3 грунта)	0,357	909,64	909,64 162,33			325		325 58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	5,712	2026,77	55,84 12,08	1970,93		11577		319 69	11258			
13	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) 3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 x 536,71 (При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	7,14	4457,36 622,76	3580,8 444,64	253,8		31826	4447	25567 3175	1812	45,96	328,15	
14	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) 7,37 = 6 501,56 - 12,1 x 536,71 (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	7,14	16,56 2,93	7,97	5,66		118	21	57	40	0,216	1,54	
16	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза(асфальтобетонная смесь) (1 т груза)	862,512	23,6	23,6			20355		20355				
17	ТЕР27-06-027-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (Досыпка обочин асфальтогранулятом в пониженных местах)(100 м3 добавок в рыхлом состоянии) 464,58 = 17 993,28 - 102 x 171,85 (При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	3,57	557,5	557,5 89,39			1990		1990 319				
18	ТЕР01-02-027-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3 (Планировка обочин для приведения нормативных уклонов)(1000 м2 спланированной площади)	5,712	189,65	189,65 28,35			1083		1083 162				

Раздел 3. код 2301110 - Подъезд к п.Ключевой от км 6+715 а/д "г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель" (районный коэф 1,15)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРр68-12-7 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм(1000 м2 покрытия) (ОП п.1.68.2 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	12	5278,04 94,96	5183,08 259,86			63336	1140	62196 3118		8,64	103,68	
20	ТЕР01-01-030-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перемещение до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (перемещение асфальтогранулята на обочины)(1000 м3 грунта)	0,6	909,64	909,64 162,33			546		546 97				
21	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов(1 т) <i>(При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	9,6	2026,77	55,84 12,08	1970,93		19457		536 116	18921			
22	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(1000 м2 покрытия) <i>3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 x 536,71</i> <i>(При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	12	4457,36 622,76	3580,8 444,64	253,8		53488	7473	42970 5336	3045	45,96	551,52	
23	ТЕР27-06-021-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01(1000 м2 покрытия) <i>7,37 = 6 501,56 - 12,1 x 536,71</i> <i>(ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);</i> <i>При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	12	16,56 2,93	7,97	5,66		199	35	96	68	0,216	2,59	
25	ТССЦпг-03-21-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза(асфальтобетонная смесь) (1 т груза)	1449,6	23,6	23,6			34211		34211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТЕР27-06-027-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (Досыпка обочин асфальтогранулятом в пониженных местах)(100 м3 добавок в рыхлом состоянии) 464,58 = 17 993,28 - 102 x 171,85 (При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	6	557,5	557,5 89,39			3345		3345 536				
27	ТЕР01-02-027-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3 (Планировка обочин для приведения нормативных уклонов) (1000 м2 спланированной площади)	6	189,65	189,65 28,35			1138		1138 170				
Раздел 4. код 2301120 - Южный подъезд к г.Красноуральск от км 12+287 а/д "г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель" (от км0+000 - км1+220 - районный коэф 1,15)														
28	ТЕРр68-12-7 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм(1000 м2 покрытия) (ОП п.1.68.2 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	4,02	5278,04 94,96	5183,08 259,86			21218	382	20836 1045		8,64	34,73	
29	ТЕР01-01-030-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перемещение до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (перемещение асфальтогранулята на обочины) (1000 м3 грунта)	0,201	909,64	909,64 162,33			183		183 33				
30	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов(1 т) (При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	3,216	2026,77	55,84 12,08	1970,93		6518		180 39	6338			
31	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(1000 м2 покрытия) 3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 x 536,71 (При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	4,02	4457,36 622,76	3580,8 444,64	253,8		17919	2503	14395 1787	1021	45,96	184,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01(1000 м2 покрытия) 7,37 = 6 501,56 - 12,1 x 536,71 (ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	4,02	16,56 2,93	7,97	5,66		67	12	32	23	0,216	0,87	
34	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза(асфальтобетонная смесь) (1 т груза)	485,616	23,6	23,6			11461		11461				
35	ТЕР27-06-027-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (Досыпка обочин асфальтогранулятом в пониженных местах) (100 м3 добавок в рыхлом состоянии) 464,58 = 17 993,28 - 102 x 171,85 (При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2,01	557,5	557,5 89,39			1121		1121 180				
36	ТЕР01-02-027-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3 (Планировка обочин для приведения нормативных уклонов) (1000 м2 спланированной площади)	2,01	189,65	189,65 28,35			381		381 57				
Раздел 5. код 2301120 - Южный подъезд к г.Краснотурьинск от км 12+287 а/д "г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель" (от км1+220 - км10 - районный коэф 1,20)														
37	ТЕРр68-12-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм(1000 м2 покрытия) (ОП п.1.68.2 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	22,68	5278,04 94,96	5183,08 259,86			119706	2154	117552 5894		8,64	195,96	
38	ТЕР01-01-030-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перемещение до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (перемещение асфальтогранулята на обочины)(1000 м3 грунта)	1,134	909,64	909,64 162,33			1032		1032 184				
39	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов(1 т) (При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	18,144	2026,77	55,84 12,08	1970,93		36774		1013 219	35761			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(1000 м2 покрытия) 3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 x 536,71 (При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	22,68	4457,36 622,76	3580,8 444,64	253,8		101093	14124	81213 10084	5756	45,96	1042,37	
41	ТЕР27-06-021-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) 7,37 = 6 501,56 - 12,1 x 536,71 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	22,68	16,56 2,93	7,97	5,66		376	66	181	129	0,216	4,9	
43	ТССЦпг-03-21-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза(асфальтобетонная смесь)(1 т груза)	2739,744	23,6	23,6			64658		64658				
44	ТЕР27-06-027-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (Досыпка обочин асфальтогранулятом в пониженных местах) (100 м3 добавок в рыхлом состоянии) 464,58 = 17 993,28 - 102 x 171,85 (При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	11,34	557,5	557,5 89,39			6322		6322 1014				
45	ТЕР01-02-027-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3 (Планировка обочин для приведения нормативных уклонов) (1000 м2 спланированной площади)	11,34	189,65	189,65 28,35			2151		2151 321				

Раздел 6. код 2301160 - Южный подъезд к г.Волчанск от км 48+260 а/д "г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель" (районный коэф 1,20)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТЕРр68-12-7 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (1000 м2 покрытия) <i>(ОП п.1.68.2 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	2,16	5278,04 94,96	5183,08 259,86			11401	205	11196 561		8,64	18,66	
47	ТЕР01-01-030-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перемещение до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (перемещение асфальтогранулята на обочины) (1000 м3 грунта)	0,108	909,64	909,64 162,33			98		98 18				
48	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов(1 т) <i>(При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	1,728	2026,77	55,84 12,08	1970,93		3502		96 21	3406			
49	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) <i>3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 x 536,71 (При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	2,16	4457,36 622,76	3580,8 444,64	253,8		9628	1345	7735 960	548	45,96	99,27	
50	ТЕР27-06-021-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) <i>7,37 = 6 501,56 - 12,1 x 536,71 (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	2,16	16,56 2,93	7,97	5,66		36	6	17	13	0,216	0,47	
52	ТССЦпг-03-21-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (асфальтобетонная смесь)(1 т груза)	260,928	23,6	23,6			6158		6158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ТЕР27-06-027-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (Досыпка обочин асфальтогранулятом в пониженных местах)(100 м3 добавок в рыхлом состоянии) 464,58 = 17 993,28 - 102 x 171,85 (При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1,08	557,5	557,5 89,39			602		602 97				
54	ТЕР01-02-027-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3 (Планировка обочин для приведения нормативных уклонов) (1000 м2 спланированной площади)	1,08	189,65	189,65 28,35			205		205 31				

Раздел 7. код 4103000 - г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов (районный коэф. 1,15)

55	ТЕРр68-12-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (1000 м2 покрытия) (ОП п.1.68.2 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	44,948	5278,04 94,96	5183,08 259,86			237237	4268	232969 11680		8,64	388,35	
56	ТЕР01-01-030-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перемещение до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (перемещение асфальтогранулята на обочины) (1000 м3 грунта)	2,247	909,64	909,64 162,33			2044		2044 365				
57	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	35,958	2026,77	55,84 12,08	1970,93		72879		2008 434	70871			
58	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(1000 м2 покрытия) 3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 x 536,71 (При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	44,948	4457,36 622,76	3580,8 444,64	253,8		200349	27992	160950 19986	11407	45,96	2065,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ТЕР27-06-021-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) 7,37 = 6 501,56 - 12,1 x 536,71 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	44,948	16,56 2,93	7,97	5,66		744	132	358	254	0,216	9,71	
61	ТССЦпг-03-21-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза(асфальтобетонная смесь)(1 т груза)	5429,718	23,6	23,6			128141		128141				
62	ТЕР27-06-027-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (Досыпка обочин асфальтогранулятом в пониженных местах) (100 м3 добавок в рыхлом состоянии) 464,58 = 17 993,28 - 102 x 171,85 (При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	22,47	557,5	557,5 89,39			12527		12527 2009				
63	ТЕР01-02-027-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3 (Планировка обочин для приведения нормативных уклонов) (1000 м2 спланированной площади)	35,958	189,65	189,65 28,35			6819		6819 1019				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								1457522	71567	1203607 78071	182348			5443,66
Накладные расходы								197536						
Сметная прибыль								112682						
Итого по смете:														
Благоустройство (ремонтно-строительные)								581939					858,02	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								5631						
Автомобильные дороги								882065					4585,64	
Перевозка грузов автотранспортом								283116						
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								14989						
Итого								1767740					5443,66	
ВСЕГО по смете								1767740					5443,66	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								1457522	71567	1203607 78071	182348			5443,66
Накладные расходы								197536						
Сметная прибыль								112682						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по смете:														
Благоустройство (ремонтно-строительные)									581939				858,02	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									5631					
Автомобильные дороги									882065				4585,64	
Перевозка грузов автотранспортом									283116					
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									14989					
Итого									1767740				5443,66	
Итого в текущих ценах									8404827					
ВСЕГО по смете в текущих ценах									8404827				5443,66	

Составил: _____ И.В.Соколова

