

Ремонт автомобильной дороги Подъезд к Сулимовскому торфянику от км 188+210 а/д «Урал» Подъезд к г. Екатеринбург на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

на **Дорожные устройства и обстановка дороги. Дорожная разметка.**

Сметная стоимость строительных работ _____ 133,509 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,688 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 24,37 чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2001г. (ЛСР) с переводом в текущие.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Дорожная разметка. Нанесение разметки термопластиком со стеклошариками														
1	ТЕР27-09-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной тип 1.1 (1 км линии) <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	0,24 <i>240/1000</i>	11570,28 47,33	213,55 20,68	11309,4		2777	11	51 5	2715	3,792	0,91	
2	ТЕР27-09-017-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 1:3 тип 1.5 (1 км линии) <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	0,575 <i>575/1000</i>	3190,2 47,33	213,55 20,68	2929,32		1834	27	123 12	1684	3,792	2,18	
3	ТЕР27-09-017-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 3:1 тип 1.6 (1 км линии) <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	0,5 <i>500/1000</i>	9011,76 47,33	213,55 20,68	8750,88		4506	24	107 10	4375	3,792	1,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕР27-09-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 1:1 тип1.7 (1 км линии) <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	0,045 <i>45/1000</i>	6100,98 47,33	213,55 20,68	5840,1		275	2	10 1	263	3,792	0,17	
5	ТЕР27-09-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной тип 1.11 (1 км линии) <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	0,805 <i>805/1000</i>	11570,28 47,33	213,55 20,68	11309,4		9314	38	172 17	9104	3,792	3,05	
6	ТЕР27-09-017-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 3:1 тип 1.11 (1 км линии) <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	0,805 <i>805/1000</i>	9011,76 47,33	213,55 20,68	8750,88		7254	38	172 17	7044	3,792	3,05	
7	УРЦЭиЦС-462	Стеклошарики "Дуолюкс" фр. 425-850 (производство "Дорстекло"), для присыпки и введения в состав термопластиков красок любых марок и типов (кг)	57,631875 <i>(219,55)/100*26,25</i>	9,08		9,08		523			523			

Раздел 2. Дорожная разметка (краска со стеклошариками)

8	ТЕР27-09-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) (100 м2 линии горизонтальной разметки) <i>(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	4,2755 <i>(385,8+40+1,75) / 100</i>	1958,2 28,78	304,15 48,91	1625,27		8372	123	1300 209	6949	2,124	9,08	
9	УРЦЭиЦС-462	Стеклошарики "Дуолюкс" фр. 425-850 (производство "Дорстекло"), для присыпки и введения в состав термопластиков красок любых марок и типов (кг)	85,5 <i>0,0855*1000</i>	9,08		9,08		776			776			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10	ТЕР27-09-019-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами (100 м2 линии горизонтальной разметки) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,127 <i>(8,2+4,5) / 100</i>	13503,87 429,91	9399,35 783,04	3674,61		1715	55	1194 99	466	31,728	4,03		
11	УРЦЭиЦС-462	Стеклошарики "Дуолюкс" фр. 425-850 (производство "Дорстекло"), для присыпки и введения в состав термопластиков красок любых марок и типов(кг)	5,1 <i>0,0051*1000</i>	9,08		9,08		46			46				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								37392	318	3129 370	33945			24,37	
Накладные расходы								977							
Сметная прибыль								557							
Итого по смете:															
Автомобильные дороги								38926						24,37	
Итого								38926						24,37	
ВСЕГО по смете								38926						24,37	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА															
ВСЕГО по смете в текущих ценах								133509							

Составил: _____ Соколова И.В. , ведущий инженер сметно-договорного отдела