

" ____ " _____ 2017 г.

" ____ " _____ 2017 г.

Реконструкция автомобильной дороги Карпинск-Кытлым на территории городского округа Карпинск в Свердловской области, I пусковой комплекс, I б этап; II пусковой комплекс; III пусковой комплекс
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Укрепительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Номера		Обоснование	Наименование		Количество	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
по порядку	позиции по смете					всего	на единицу измерения
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛРС № 1544-2 2-4-изм1. Земляное полотно-укрепительные работы							
			Раздел 1. Укрепление откосов				
128	1	ТЕР01-02-042-03	Укрепление откосов земляных сооружений гидropосевом при работе "с поля" с транспортированием: до 5 км	1000 м2	81,384	29782,43	2423813
129	2	ТЕР01-02-042-04	Укрепление откосов земляных сооружений гидropосевом при работе "с поля" с транспортированием: добавлять на каждые последующие 5 км	1000 м2	81,384	3453,09	281026
130	3	ТСЦ-414-9260	Семена трав	кг	4785,379	320,59	1534145
131	4		Раздел 2. Укрепление кюветов				
132	5	ТЕР01-02-042-03	Укрепление откосов земляных сооружений гидropосевом при работе "с поля" с транспортированием: до 5 км	1000 м2	15,860	29782,43	472349
133	6	ТСЦ-414-9260	Семена трав	кг	932,568	320,59	298972
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							5 010 305
Фонд оплаты труда							382 018
Накладные расходы							287 278
Сметная прибыль							171 908
Итого по смете ЛС № 1544-2 2-4 Земляное полотно-укрепительные работы :							5 469 491

1	2	3	4	5	6	7	8
ЛРС № 1544-2 5-01 Пересечение и примыкание-Земляное полотно							
			Раздел 3. Укрепительные работы				0
470	11	ТЕР01-02-042-03	Укрепление откосов земляных сооружений гидropосевом при работе "с поля" с транспортированием: до 5 км	1000 м2	0,428	29782,43	12747
471	12	ТСЦ-414-9260	Семена трав	кг	25,1664	320,59	8068
Итого прямые затраты по разделу 3 в текущих ценах							20 815
Фонд оплаты труда							1 124
Накладные расходы							845
Сметная прибыль							506
Итого по Разделу 3. Укрепительные работы							22 166
ИТОГО по смете:							
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							20 815
Фонд оплаты труда							1 124
Накладные расходы							845
Сметная прибыль							506
Итого по смете ЛРС № 1544-2 5-01 Пересечение и примыкание-Земляное полотно :							22 166
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							5 031 120
Фонд оплаты труда							383 142
Накладные расходы							288 123
Сметная прибыль							172 414
ВСЕГО							5 491 657
Коэффициент инфляции							7 195 279

Составил: _____ Сметанин С.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Суркин И.П.
(должность, подпись, расшифровка)