

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Ухтомского в г. Красноуфимск Свердловской области

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на **Устройство бортового камня с ПК 0+000 по ПК 10+00 (без стоимости бортового камня)**

Составлен(а) в текущих ценах

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Подготовка территории строительства												
1	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	42,61 <i>(2083+1903+275) / 100</i>	637,89	637,89			27180	27180		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		142%					38596			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		95%*0,85					21948			
		<i>Всего с НР и СП</i>							87724			
2	ТЕР01-01-013-02	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,13264	4028,56	87,92	3935,54	441,5	534	12	522	59
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		95%					67			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		50%*0,85					30			
		<i>Всего с НР и СП</i>							631			
3	ТССЦпг-03-21-01-007	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (на полигон)	1 т груза	318,336 <i>132,64*2,4</i>	10,5		10,5		3343		3343	
		<i>НР 0% от ФОТ</i>										
		<i>СП 0%*0,85 от ФОТ</i>										
		<i>Всего с НР и СП</i>							3343			
Раздел 2. Дорожная одежда												
Устройство бортового камня												
4	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного	1 м3 основания	151,25 <i>36,15+30,1+26,2+48,6+8,4+1,8</i>	96,04	27,62	67,69	7,82	14526	4178	10238	1183
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		122%					6540			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		80%*0,85					3645			
		<i>Всего с НР и СП</i>							24711			
5	ТССЦ-408-0011	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	190,575 <i>151,25*1,26</i>	92,59				17645			
6	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) <i>3 987,73 = 4 479,96 + (5,074 - 5,9) x 563,16 + (0,0198 - 0,06) x 673,20</i>	100 м бортового камня	21,71 <i>2171 / 100</i>	3987,73	906,11	91,05	12,94	86574	19672	1977	281
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		142%					28333			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		95%*0,85					16112			
		<i>Всего с НР и СП</i>							131019			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)	100 м бортового камня	22,3 <i>2230 / 100</i>	4479,96	906,11	91,05	12,94	99903	20206	2030	289
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		142%					29103			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		95%*0,85					16550			
		<i>Всего с НР и СП</i>							145556			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									249705	71248	18110	1812
Накладные расходы									102639			
Сметная прибыль									58285			
Итого по смете:												
Автомобильные дороги									364299			
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									18276			
Перевозка грузов автотранспортом									3343			
Конструкции из кирпича и блоков									24711			
Итого									410629			
Итого в ценах договорных отношений									2304428,7			
Всего с НДС									2719225,9			

Составил: _____

Проверил: _____