

Приложение №3
к Извещению № 60/17

СМЕТА № 2

на выполнение геодезических работ (исполнительная съемка)

Наименование объекта: "Участки улиц Машиностроителей, Гороховая и Зеленая (проектная) в границах района "Северный" г. Верхняя Пышма (этап 1,2)

Инженерно-геодезические изыскания.

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика: АО "Свердловскавтодор"

| №№ п/п | Характеристика вида работ | №№ таблиц, параграфов сборников цен на изыскательские работы | Ед. измерения | Цена (руб) | Количество | Коэффициент | Стоимость (тыс. руб) |
|---|--|--|---------------|------------|------------|-------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основания | | | | | | | |
| [1] Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства 2004 г. | | | | | | | |
| [2] Письмо Минстроя России № 23090 -ХМ/09 от 30.06.2017 г. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Полевые работы | | | | | | |
| 1.3 | Создание инженерно-топографических планов М 1:500 Сечение горизонталей через 0,5 м кат II. F= 4,8 га | [1] т. 9 § 5 пр.4 | га | 3284 | 4,8 | 0,8 | 12,611 |
| 1,5 | Плано-высотный геодезический ход | [1] | км | 485 | 1,09 | 0,8 | 0,423 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|----|----------------|--------|-------------|----------------|
| | Длина 1,090 км Кат - II. | | | | | | |
| | Итого полевых работ | | | | | | 13,033 |
| 1.6 | Внутренний транспорт | [1] т. 4 § 2 | | 13,033 | 0,0875 | | 1,140 |
| 1.7 | Организация и ликвидация работ | [1] п. 13 О.У. | | 14 | 0,06 | | 0,850 |
| 1.8 | Внешний транспорт | [1] т. 5 § 1 | | 14 | 0,140 | | 1,984 |
| | Итого по разделу 1 с учетом районного коэффициента | т. 3 § 2 К=1,08 | | 17 | | 1,08 | 18,369 |
| 2 Камеральные работы | | | | | | | |
| | Обработка инженерно-топографической съемки М 1:500, кат II. F= 4,8 га | [1] т. 9 § 5 О.У.п.15е | га | 1067,0 | 4,8 | 1,75 | 8,963 |
| 2.3 | Составление программы и технического отчета | [1] т. 78,79 § 1 | % | 14,3 | 4,8 | | 0,069 |
| | Итого по разделу 2 с учетом районного коэффициента | [1] т. 3 § 2 К=1,08 | | 9 | | 1,08 | 9,754 |
| | Итого: | | | | | | 28,123 |
| | Итого с учетом коэффициента инфляции | [2] | | 28,12 | | 3,99 | 112,212 |
| | Итого по смете с НДС (18%) | | | 112,212 | | 1,18 | 132,410 |