

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

**Реконструкция автомобильной дороги вокруг г.Екатеринбург на участке Семь Ключей - Большой Исток на территории муниципального образования  
город Екатеринбург Свердловской области**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**

на **Строительство транспортной развязки на ПК40+00. Разметка проезжей части 1 этап.**

Основание: Ведомость объемов работ  
Составлен(а) в текущих ценах

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Разметка проезжей части</b>												
Разметка проезжей части световозвращающей краской сплошной и прерывистой линией												
1	<b>ТЕР27-09-018-01</b> <i>Постан.Правит.Сверд л.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) <i>2 115,60 = 2 128,78 - 0,016 x 824,00</i>	100 м2 линии горизонтальной разметки	4,510375 <i>(40,7+380+30,3375)/100</i>	2115,6	23,98	615,4	65,73	9542,15	108,16	2775,68	296,47
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		142%					574,57			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		95%					384,4			
		<i>Всего с НР и СП</i>							10501,12			
2	<b>ПИСЬМО УР.РЕГ.ЦЕНТР Ц-478 от 10.05.11г П.400</b>	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОШАРИКОВ	Т	0,072166 <i>0,016*4,510375</i>	10580,1				763,52			
продольная разметка краской вручную с применением трафаретов												
3	<b>ТЕР27-09-019-01</b> <i>Постан.Правит.Сверд л.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами <i>11 832,70 = 11 865,66 - 0,04 x 824,00</i>	100 м2 линии горизонтальной разметки	1,0585 <i>(19,78+68,43+17,64)/100</i>	11832,7	358,26	7832,79	815,6	12524,91	379,22	8291,01	863,31
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		142%					1764,39			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		95%					1180,4			
		<i>Всего с НР и СП</i>							15469,7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	<b>ПИСЬМО УР.РЕГ.ЦЕНТР Ц- 478 от 10.05.11г П.400</b>	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОШАРИКОВ	Т	0,04234 <i>0,04*(19,78+68,43+17,64)/100</i>	10580,1				447,96			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									23278,54	487,38	11066,69	1159,78
Накладные расходы									2338,97			
Сметная прибыль									1564,8			
<b>Итого по разделу 1 Разметка проезжей части</b>									<b>27182,31</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									23279	487,38	11066,69	1159,78
Накладные расходы									2339			
Сметная прибыль									1565			
<b>Итого по смете:</b>												
Автомобильные дороги									25971			
Материалы для строительных работ									1211			
Итого									27182			
<b>В ценах исполнения договорных отношений</b>									<b>146958</b>			

Проверил: \_\_\_\_\_ Соколова И.В., ведущий инженер сметно-договорного отдела  
(должность, подпись, расшифровка)