

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

**Реконструкция автомобильной дороги вокруг г.Екатеринбург на участке Семь Ключей - Большой Исток на территории муниципального образования  
город Екатеринбург Свердловской области**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3**

на **Строительство транспортной развязки на ПК91+44. Разметка проезжей части 2 этап.**

Основание: Ведомость объемов работ  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ</b>												
сплошной и прерывистой линией												
1	<b>ТЕР27-09-018-01</b> <i>Постан. Правит. Свердловской обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ КРАСКОЙ С НАНЕСЕНИЕМ СТЕКЛОШАРИКОВ <i>2 115,60 = 2 128,78 - 0,016 x 824,00</i>	100 м2 линии горизонтальной разметки	3,488 <i>(167,1+140,55+41,15)/100</i>	2115,6	23,98	615,4	65,73	7379,21	83,64	2146,52	229,27
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		142% 95%					444,33 297,26 8120,8			
2	<b>ПИСЬМО УР.РЕГ.ЦЕНТР Ц-478 от 10.05.11г</b> <i>П. 490</i>	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОШАРИКОВ	Т	0,055808 <i>0,016*3,488</i>	10580,1				590,45			
продольная разметка краской вручную с применением трафаретов												
3	<b>ТЕР27-09-019-01</b> <i>Постан. Правит. Свердловской обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	НАНЕСЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ВРУЧНУЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАФАРЕТОВ 1.8 <i>11 832,70 = 11 865,66 - 0,04 x 824,00</i>	100 м2 линии горизонтальной разметки	0,2112 <i>21,12/100</i>	11832,7	358,26	7832,79	815,6	2499,07	75,66	1654,29	172,25
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		142% 95%					352,03 235,51 3086,61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ПИСЬМО УР.РЕГ.ЦЕНТР Ц- 478 от 10.05.11г П.400	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОШАРИКОВ	Т	0,008448 0,04*21,12/100	10580,1				89,38			
5	ТЕР27-09-019-01 Постан. Правит. Свердлов л. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	НАНЕСЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ВРУЧНУЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАФАРЕТОВ 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3 11 832,70 = 11 865,66 - 0,04 x 824,00	100 м2 линии горизонтальной разметки	0,474 47,40/100	11832,7	358,26	7832,79	815,6	5608,7	169,82	3712,74	386,59
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					790,1 528,59 6927,39			
6	ПИСЬМО УР.РЕГ.ЦЕНТР Ц- 478 от 10.05.11г П.400	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОШАРИКОВ	Т	0,01896 0,04*47,40/100	10580,1				200,6			
7	ТЕР27-09-019-01 Постан. Правит. Свердлов л. обл. от 10.11.10	НАНЕСЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ВРУЧНУЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАФАРЕТОВ 1.19, 1.13, 1.18 11 832,70 = 11 865,66 - 0,04 x 824,00	100 м2 линии горизонтальной разметки	0,1446 14,46/100	11832,7	358,26	7832,79	815,6	1711,01	51,8	1132,62	117,94
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					241,03 161,25 2113,29			
8	ПИСЬМО УР.РЕГ.ЦЕНТР Ц- 478 от 10.05.11г П.400	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОШАРИКОВ	Т	0,005784 0,04*14,46/100	10580,1				61,2			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									18139,62	380,92	8646,17	906,05
Накладные расходы									1827,5			
Сметная прибыль									1222,62			
<b>Итого по разделу 1 РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ</b>									<b>21189,74</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									18140	380,92	8646,17	906,05
Накладные расходы									1828			
Сметная прибыль									1223			
<b>Итого по смете:</b>												
Автомобильные дороги									20248			
Материалы для строительных работ									942			
Итого									21190			
<b>В ценах исполнения договорных отношений</b>									<b>114560</b>			

Проверил: \_\_\_\_\_ Соколова И.В., ведущий инженер сметно-договорного отдела  
(должность, подпись, расшифровка)