

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2018 г.

" _____ " _____ 2018 г.

Реконструкция автомобильной дороги вокруг г.Екатеринбург на участке Семь Ключей - Большой Исток на территории муниципального образования
город Екатеринбург Свердловской области

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на **Строительство транспортной развязки на ПК40+00. Устройство барьерного ограждения 1 этап.**

Основание: Ведомость объемов работ
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Барьерное металлическое ограждение на металлических столбах с шагом 1-248мм												
1	ТЕР27-09-007-01 <i>Постан.Правит.Сверд л.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений дорожной группы <i>1 728,39 = 20 115,30 - 1 x 18 213,37 - 0,075 x 132,77 - 0,64 x 166,94 - 0,035 x 135,61 - 0,38 x 136,82</i>	1 т металлоконструкций	9,3744 <i>(248)*37,8/1000</i>	1728,39	413,09	1132,07	213,3	16202,62	3872,47	10612,48	1999,56
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		142% 95%					8338,28 5578,43 30119,33			
2	Исх. данные Ур. Рег. Центр п.462 <i>Постан.Правит.Сверд л.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Стоимость барьерного ограждения 11ДО-300-0,75-1,0-1,08	км	0,248	368658,89				91427,40			
3	КСМ-12	стоимость щебня фр.20-40мм	м3	0,70308 <i>(248)*37,8/1000*0,075</i>	138,06				97,07			
4	КСМ-16	стоимость щебня фр.5-10мм	м3	5,999616 <i>(248)*37,8/1000*0,64</i>	174,2				1045,13			
5	КСМ-17	стоимость песка	м3	3,890376 <i>(248)*37,8/1000*(0,035+0,38)</i>	102,11				397,25			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									109169,47	3872,47	10612,48	1999,56
Накладные расходы									8338,28			
Сметная прибыль									5578,43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу1 Барьерное металлическое ограждение на металлических столбах с шагом 1-248пм									123086,18			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									109169	3872,47	10612,48	1999,56
Накладные расходы									8338			
Сметная прибыль									5578			
Итого по смете:												
Автомобильные дороги									30119			
Материалы для строительных работ									92967			
Итого									123086			
В ценах исполнения договорных отношений									665453			

Проверил: _____ Соколова И.В., ведущий инженер сметно-договорного отдела
(должность, подпись, расшифровка)