

СОГЛАСОВАНО:

" ____ " _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2018 г.

**Реконструкция автомобильной дороги вокруг г.Екатеринбург на участке Семь Ключей - Большой Исток на территории муниципального образования
город Екатеринбург Свердловской области**

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

на **Установку дорожных устройств по обстановке дороги. Устройство баоьерного ограждения 1 этап.**

Основание: Ведомость объемов работ
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. БАРЬЕРНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБАХ С ШАГОМ 1 - 583 п.м												
1	ТЕР27-09-007-01 <i>Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	УСТРОЙСТВО БАРЬЕРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТАЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБАХ 11ДО-300-0,75-1,0-1,08 <i>1 728,39 = 20 115,30 - 1 x 18 213,37 - 0,075 x 132,77 - 0,64 x 166,94 - 0,035 x 135,61 - 0,38 x 136,82</i>	1 т металлоконструкций	22,0374 <i>(37,8*583)/1000</i>	1728,39	413,09	1132,07	213,3	38089,22	9103,43	24947,88	4700,58
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		142%					19601,69			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		95%					13113,81			
		<i>Всего с НР и СП</i>							70804,72			
2	ПИСЬМО УР.РЕГ.ЦЕНТР Ц-478 от 10.05.11г П.462	СТОИМОСТЬ БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ 11ДО-300-0,75-1,0-1,08	КМ	0,583	368658,89				214928,13			
3	КСМ-12	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ ФР.20-40 М-1000	М3	1,652805 <i>(37,8*(583))/1000*0,075</i>	138,06				228,19			
4	КСМ-16	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ ФР.5-10 М-1000	М3	14,103936 <i>(37,8*(583))/1000*0,64</i>	174,2				2456,91			
5	КСМ-17	СТОИМОСТЬ ПЕСКА	М3	9,145521 <i>(37,8*(583))/1000*(0,035+0,38)</i>	102,11				933,85			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									256636,30	9103,43	24947,88	4700,58
Накладные расходы									19601,69			
Сметная прибыль									13113,81			
Итого по разделу1 БАРЬЕРНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБАХ С ШАГОМ 1									289351,80			
Раздел 2. БАРЬЕРНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБАХ С ШАГОМ 1,5 - 140 п.м												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР27-09-007-01 <i>Постан. Правит. Свердловской обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	УСТРОЙСТВО БАРЬЕРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТАЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБАХ 11ДО-300-0,75-1,0-1,08 <i>1 728,39 = 20 115,30 - 1 x 18 213,37 - 0,075 x 132,77 - 0,64 x 166,94 - 0,035 x 135,61 - 0,38 x 136,82</i>	1 т металлоконструкций	0,659 <i>659/1000</i>	1728,39	413,09	1132,07	213,3	1139,01	272,23	746,03	140,56
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		142% 95%					586,16 392,15 2117,32			
7	ПИСЬМО УР.РЕГ.ЦЕНТР Ц-478 от 10.05.11г П.463	СТОИМОСТЬ БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ 11ДО-350-1,1-1,5-1,23	КМ	0,14	602162,76				84302,79			
8	КСМ-12	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ ФР.20-40 М-1000	МЗ	0,049425 <i>659/1000*0,075</i>	138,06				6,82			
9	КСМ-16	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ ФР.5-10 М-1000	МЗ	0,42176 <i>659/1000*0,64</i>	174,2				73,47			
10	КСМ-17	СТОИМОСТЬ ПЕСКА	МЗ	0,273485 <i>659/1000*(0,035+0,38)</i>	102,11				27,93			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									85550,02	272,23	746,03	140,56
Накладные расходы									586,16			
Сметная прибыль									392,15			
Итого по разделу 2 БАРЬЕРНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБАХ С ШАГОМ 1,5									86528,33			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									472786,32	9375,66	25693,91	4841,14
Накладные расходы									20187,85			
Сметная прибыль									13505,96			
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 БАРЬЕРНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБАХ С ШАГОМ 1 :												
Автомобильные дороги									70805			
Материалы для строительных работ									218547			
Итого									289352			
Итого по разделу 1 БАРЬЕРНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБАХ С ШАГОМ 1									289352			
Итого по разделу 2 БАРЬЕРНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБАХ С ШАГОМ 1,5 :												
Автомобильные дороги									2117			
Материалы для строительных работ									84411			
Итого									86528			
Итого по разделу 2 БАРЬЕРНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБАХ С ШАГОМ 1,5									86528			
Итого									375880			
В ценах исполнения договорных отношений									2032157			

Проверил: _____ Соколова И.В., ведущий инженер сметно-договорного отдела

(должность, подпись, расшифровка)