

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

**Реконструкция автомобильной дороги вокруг г.Екатеринбург на участке Семь Ключей - Большой Исток на территории муниципального образования  
город Екатеринбург Свердловской области**

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

на **Строительство транспортной развязки на ПК91+44. Устройство барьерного ограждения 2 этап.**

Основание: Ведомость объемов работ  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. БАРЬЕРНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБАХ С ШАГОМ 1 - 794 П.М.</b>												
1	<b>ТЕР27-09-007-01</b> <i>Постан.Превит.Сверд л.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений дорожной группы <i>1 728,39 = 20 115,30 - 1 x 18 213,37 - 0,075 x 132,77 - 0,64 x 166,94 - 0,035 x 135,61 - 0,38 x 136,82</i>	1 т металлоконструкций	25,4772 <i>25477,2/1000</i>	1728,39	413,09	1132,07	213,3	44034,54	10524,38	28841,97	5434,29
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		142% 95%					22661,31 15160,74 81856,59			
2	<b>ПИСЬМО УР.РЕГ.ЦЕНТР Ц-478 от 10.05.11г П.462</b>	СТОИМОСТЬ БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ 11ДО-300-0,75-1,0-1,08	КМ	0,794	368658,89				292715,16			
3	<b>ТКСМ</b>	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ ФР.20-40 М-1000	М3	1,91079 <i>0,075*25477,2/1000</i>	138,06				263,8			
4	<b>ТКСМ</b>	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ ФР.5-10 М-1000	М3	16,305408 <i>0,64*25477,2/1000</i>	174,2				2840,4			
5	<b>ТКСМ</b>	СТОИМОСТЬ ПЕСКА	М3	10,573038 <i>(0,035+0,38)*25477,2/1000</i>	102,11				1079,61			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									340933,51	10524,38	28841,97	5434,29
Накладные расходы									22661,31			
Сметная прибыль									15160,74			
<b>Итого по разделу 1 БАРЬЕРНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБАХ С ШАГОМ 1 - 794 П.М.</b>									<b>378755,56</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									340934	10524,38	28841,97	5434,29
Накладные расходы									22661			
Сметная прибыль									15161			
<b>Итого по смете:</b>												
Автомобильные дороги									81857			
Материалы для строительных работ									296899			
Итого									378756			
<b>В ценах исполнения договорных отношений</b>									<b>2047702</b>			

Проверил: \_\_\_\_\_ Соколова И.В., ведущий инженер сметно-договорного отдела  
*(должность, подпись, расшифровка)*