

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

**Реконструкция автомобильной дороги вокруг г.Екатеринбург на участке Семь Ключей - Большой Исток на территории муниципального образования  
город Екатеринбург Свердловской области**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4**

на **Установку дорожных устройств по обстановке дороги. Устройство барьерного ограждения 2 этап.**

Основание: Ведомость объемов работ  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. БАРЬЕРНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБАХ С ШАГОМ 1 - 910,58 П.М</b>												
1	<b>ТЕР27-09-007-01</b> <i>Постан. Правит. Свердловской обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	УСТРОЙСТВО БАРЬЕРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТАЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБАХ 11ДО-300-0,75-1,0-1,08 <i>1 728,39 = 20 115,30 - 1 x 18 213,37 - 0,075 x 132,77 - 0,64 x 166,94 - 0,035 x 135,61 - 0,38 x 136,82</i>	1 т металлоконструкций	34,4203 <i>34420,3/1000</i>	1728,39	413,09	1132,07	213,3	59491,7	14218,68	38966,19	7341,85
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		142% 95%					30615,95 20482,5 110590,15			
2	<b>ТПИСЬМО УР.РЕГ.ЦЕНТР Ц-478 от 10.05.11г П.462</b>	СТОИМОСТЬ БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ 11ДО-300-0,75-1,0-1,08	КМ	0,91058	368658,89				335693,41			
3	<b>ТКСМ</b>	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ ФР.20-40 М-1000	МЗ	2,581523 <i>34420,3/1000*0,075</i>	138,06				356,41			
4	<b>ТКСМ</b>	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ ФР.5-10 М-1000	МЗ	22,028992 <i>34420,3/1000*0,64</i>	174,2				3837,45			
5	<b>ТКСМ</b>	СТОИМОСТЬ ПЕСКА	МЗ	14,284425 <i>34420,3/1000*(0,035+0,38)</i>	102,11				1458,58			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									400837,55	14218,68	38966,19	7341,85
Накладные расходы									30615,95			
Сметная прибыль									20482,5			
<b>Итого по разделу 1 БАРЬЕРНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБАХ С ШАГОМ 1</b>									<b>451936,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									400838	14218,68	38966,19	7341,85
Накладные расходы									30616			
Сметная прибыль									20483			
<b>Итого по смете:</b>												
Автомобильные дороги									110590			
Материалы для строительных работ									341346			
Итого									451936			
<b>В ценах исполнения договорных отношений</b>									<b>2443345</b>			

Проверил: \_\_\_\_\_ Соколова И.В., ведущий инженер сметно-договорного отдела  
*(должность, подпись, расшифровка)*