

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2018 г.

" _____ " _____ 2018 г.

**Реконструкция автомобильной дороги вокруг г.Екатеринбург на участке Семь Ключей - Большой Исток на территории муниципального образования
город Екатеринбург Свердловской области**

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство транспортной развязки на ПК40+00. Установка П-образной опоры под дорожные знаки 1 этап.

Основание: Ведомость объемов работ
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Дорожные устройства и обстановка дороги. Дорожные знаки												
1	ТЕР27-09-011-01 <i>Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 № 1410-ПП</i>	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях П-образных(РМП-8)	1 т рамных конструкций	3,501	13812,18	266,39	266,55	30,09	48356,44	932,63	933,19	105,35
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		142%					1473,93			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		95%					986,08			
		<i>Всего с НР и СП</i>							50816,45			
2	тсц-401-0006 204-0100 204-0028	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФУНДАМЕНТА ФМ-2 В15 F100 СТ 563,16+16,76*7,60169+10,98*7,60169+1,95*6,6759	М3	7,36	787,05				5792,69			
3	ТЕР27-09-012-01 <i>Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 № 1410-ПП</i>	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011	100 знаков	0,07 <i>7/100</i>	1137,48	828,69			79,62	58,01		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		142%					82,37			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		95%					55,11			
		<i>Всего с НР и СП</i>							217,1			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									54228,75	990,64	933,19	105,35
Накладные расходы									1556,31			
Сметная прибыль									1041,19			
Итого по разделу 1 Дорожные устройства и обстановка дороги. Дорожные знаки									56826,25			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									54229	990,64	933,19	105,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									1556			
Сметная прибыль									1041			
Итого по смете:												
Автомобильные дороги									51034			
Материалы для строительных работ									5793			
Итого									56826			
В ценах исполнения договорных отношений									307225			

Проверил: _____ Соколова И.В., ведущий инженер сметно-договорного отдела
(должность, подпись, расшифровка)