

" _____ " _____ 2018 г.

" _____ " _____ 2018 г.

«Реконструкция моста через реку Исеть по улице Челюскинцев с реконструкцией улично-дорожной сети. I этап
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-38

на Переустройство сетей водопровода по ул. Челюскинцев (левый берег)

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА 2Д160ММ																
1	ТЕР01-01-022-14 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,25 и к стоимости эксплуатации машин - 1,25 (Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,25; Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25) Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1): НР (125 руб.): 95% от ФОТ СП (66 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,1494	6187,88		6187,88	884,19		924		924	132			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	ТЕР01-01-022-17 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 5. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,25 и к стоимости эксплуатации машин - 1,25 (Кoeffициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,25; Кoeffициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25) Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1): НР (175 руб.): 95% от ФОТ СП (92 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,0922	13947,28		13947,28	1992,91		1286		1286	184				
3	ТЕР01-02-063-02 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2): НР (174 руб.): 80% от ФОТ СП (98 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,0462	6660,42	3381,78	3278,64	1292,3		308	157	151	60	281,58	13,01		
4	ТЕР01-02-055-09 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3 Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2): НР (1728 руб.): 80% от ФОТ СП (972 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,48	4499,61	4499,61				2160	2160			381	182,88		
5	ТЕР01-02-055-09 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,3 (Кoeffициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,3) Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2): НР (702 руб.): 80% от ФОТ СП (395 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,15	5849,49	5849,49				877	877			495,3	74,3		
6	ТЕР01-02-063-03 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов 3 Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2): НР (1796 руб.): 80% от ФОТ СП (1010 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,32	9997,47	5079,51	4917,96	1938,46		3199	1625	1574	620	422,94	135,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР01-02-055-11 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 4р <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2):</i> НР (1355 руб.): 80% от ФОТ СП (762 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,22	7698,41	7698,41				1694	1694			641	141,02	
8	ТЕР01-02-055-11 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 4р. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,3 <i>(Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,3)</i> <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2):</i> НР (721 руб.): 80% от ФОТ СП (405 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,09	10007,93	10007,93				901	901			833,3	75	
9	ТЕР01-02-063-05 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов 4р <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2):</i> НР (1685 руб.): 80% от ФОТ СП (948 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,15	19994,94	10159,02	9835,92	3876,91		2999	1524	1475	582	845,88	126,88	
10	ТЕР01-02-063-06 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов 5р <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2):</i> НР (440 руб.): 80% от ФОТ СП (248 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,0285	27489,62	13965,23	13524,39	5330,75		783	398	385	152	1162,8	33,14	
11	ТЕР01-02-055-12 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 5р <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2):</i> НР (759 руб.): 80% от ФОТ СП (427 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,09	10544,78	10544,78				949	949			878	79,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР01-02-055-12 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 5р. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,3 (Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=1,3) Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2): НР (658 руб.): 80% от ФОТ СП (370 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,06	13708,21	13708,21				822	822			1141,4	68,48	
13	ТЕР01-02-063-06 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов 5р Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2): НР (926 руб.): 80% от ФОТ СП (521 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,06	27489,62	13965,23	13524,39	5330,75		1649	838	811	320	1162,8	69,77	
14	ТЕР01-01-022-14 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1): НР (4 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,005	4950,3		4950,3	707,35		25		25	4			
15	ТЕР01-01-022-15 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1): НР (83 руб.): 95% от ФОТ СП (44 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,095	6443,25		6443,25	920,67		612		612	87			
16	ТЕР01-01-022-16 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4 Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1): НР (52 руб.): 95% от ФОТ СП (28 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,046	8329,08		8329,08	1190,14		383		383	55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР01-01-022-17 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 5 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1):</i> НР (36 руб.): 95% от ФОТ СП (19 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,024	11157,82		11157,82	1594,33		268		268	38			
Перевозка грунта во временный отвал на расстояние до 500м учтена п.1.3.15 ТССЦпг 81-01-2001																
18	ТЕР01-01-016-02 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Работа на отвале, группа грунтов 2-3 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1):</i> НР (28 руб.): 95% от ФОТ СП (15 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,249	478,65	40,11	433,44	75,55		119	10	108	19	3,65	0,91	
19	ТССЦ-пг03-21-01-013 66	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км <i>Прочие работы и затраты:</i> НР 120% от ФОТ СП 65% от ФОТ	1 т груза	404,1	15,41		15,41			6227		6227				
20	ТЕР01-02-068-01 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Водоотлив из траншей <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.4):</i> НР 80% от ФОТ СП 45% от ФОТ	100 м3 мокрого грунта	0,14	2285,94		2285,94			320		320				
21	ТЕР01-02-066-02 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.4):</i> НР (898 руб.): 80% от ФОТ СП (505 руб.): 45% от ФОТ	100 м2 креплени й	4,52	1702,01	242,6	83,91	5,52		7693	1097	379	25	20,2	91,3	
22	ТЕР01-02-066-01 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.4):</i> НР (40 руб.): 80% от ФОТ СП (23 руб.): 45% от ФОТ	100 м2 креплени й	0,1568	1771,67	312,26	83,91	5,52		278	49	13	1	26	4,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕР01-01-022-14 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1):</i> НР (104 руб.): 95% от ФОТ СП (55 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,154	4950,3		4950,3	707,35		762		762	109			
24	ТЕР01-01-022-15 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1):</i> НР (83 руб.): 95% от ФОТ СП (44 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,095	6443,25		6443,25	920,67		612		612	87			
Перевозка грунта с временного отвала на расстояние до 500м учтена п.1.3.15 ТССЦпг 81-01-2001																
25	ТЕР01-02-061-01 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2):</i> НР (230 руб.): 80% от ФОТ СП (130 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,308	935,45	935,45				288	288			88,5	27,26	
26	ТЕР01-02-061-02 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2):</i> НР (156 руб.): 80% от ФОТ СП (88 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,19	1027,4	1027,4				195	195			97,2	18,47	
27	ТЕР01-01-033-02 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1):</i> НР (17 руб.): 95% от ФОТ СП (9 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,1232	822,69		822,69	144,85		101		101	18			
28	ТЕР01-01-033-03 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1):</i> НР (12 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,076	960,89		960,89	169,18		73		73	13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР01-02-005-01 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1):</i> НР (226 руб.): 95% от ФОТ СП (119 руб.): 50% от ФОТ	100 м3 уплотненного грунта	1,232	543,94	150,49	393,45	43,08		670	185	485	53	12,53	15,44	
30	ТЕР01-02-005-02 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1):</i> НР (167 руб.): 95% от ФОТ СП (88 руб.): 50% от ФОТ	100 м3 уплотненного грунта	0,76	648,98	179,67	469,31	51,44		493	137	356	39	14,96	11,37	
31	ТЕР23-01-001-01 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Устройство основания под трубопроводы песчаного <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18):</i> НР (238 руб.): 130% от ФОТ СП (163 руб.): 89% от ФОТ	10 м3 основания	1,5	1636,02	117,4	26,91	4,96		2454	176	40	7	10,2	15,3	
32	ТССЦ-408-0122	Исключается стоимость песка природного для строительных работ средней из расценки	м3	-16,5	135,61					-2238						
33	ТССЦ-408-0174	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 средний	м3	16,5	107,77					1778						
34	ТЕР01-02-061-01 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка вручную траншей песком (6м3 учтено в расценках Е2201-021-05, Е2201-021-13) <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2):</i> НР (98 руб.): 80% от ФОТ СП (55 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,13	935,45	935,45				122	122			88,5	11,51	
35	ТЕР01-01-033-01 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка траншей песком с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1):</i> НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,024	704,9		704,9	124,11		17		17	3			
36	ТССЦ-408-0174 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 средний <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1)</i>	м3	47,3	107,77					5098						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТЕР01-02-005-01 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Уплотнение песка пневматическими трамбовками <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1): НР (44 руб.): 95% от ФОТ СП (23 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,24	543,94	150,49	393,45	43,08		131	36	95	10	12,53	3,01	
38	ТЕР01-02-061-02 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям щебнем <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2): НР (130 руб.): 80% от ФОТ СП (73 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,158	1027,4	1027,4				162	162			97,2	15,36	
39	ТЕР01-01-033-02 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением щебня до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1): НР (9 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,0632	822,69		822,69	144,85		52		52	9			
40	ТССЦ-408-0016 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1)</i>	м3	86,9	124,31					10803						
41	ТЕР01-02-005-02 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Уплотнение щебня пневматическими трамбовками <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1): НР (140 руб.): 95% от ФОТ СП (74 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,632	648,98	179,67	469,31	51,44		410	114	296	33	14,96	9,45	
42	ТЕР22-04-001-02 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18): НР (835 руб.): 130% от ФОТ СП (571 руб.): 89% от ФОТ</i>	10 м3	0,268	38745,15	1983,14	3748,84	414,85		10384	531	1005	111	151,5	40,6	
43	ТССЦ-101-2536	Люки чугунные ТВК для колодцев	шт	1	611,67					612						
44	ТССЦ-201-0650	Стремянки	т	0,0292	13627,82					398						
45	ТЕР10-01-013-03 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Вторые деревянные крышки <i>Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10): НР (5 руб.): 118% от ФОТ СП (3 руб.): 63% от ФОТ</i>	100м2	0,003	6741,25	1175,45	233,39	22,07		20	4	1		103,11	0,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТЕР22-03-006-03 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18); НР (27 руб.): 130% от ФОТ СП (19 руб.): 89% от ФОТ</i>	1 задвижка (или клапан обратный)	1	592,46	21,22	3,28			592	21	3		1,7	1,7	
47	ТССЦ-302-1177 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Исключается стоимость задвижки параллельной фланцевой с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм из расценки	шт.	-1	535,5					-536						
48	Прайс "Сантех-Сервис" ID_У-0031 700.0002 от 27.07.2017 г. л. 1.6	Задвижки клиновые AVK серии 06/30 диаметром 100 мм с маховиком	шт.	1	1902,02					1902						
49	ТЕР22-01-021-05 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18); НР (502 руб.): 130% от ФОТ СП (344 руб.): 89% от ФОТ</i>	1 км трубопро вода	0,0855	151685,85	3707,57	4856,62	808,82		12969	317	415	69	286,52	24,5	
50	ТССЦ-507-0598 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Исключается стоимость труб напорных из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм из расценки	10 м	-8,6355	1414,7					-12217						
51	ТССЦ-507-2857	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	8,6355	1094,34					9450						
52	ТЕР22-01-007-03 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 100 мм <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18); НР (31 руб.): 130% от ФОТ СП (21 руб.): 89% от ФОТ</i>	1 км трубопро вода	0,006	178677,16	4014,71	594,61	68,24		1072	24	4		314,14	1,88	
53	ТССЦ-103-0634	Исключается стоимость труб чугунных напорных раструбных класса А наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8,3 мм из расценки	м	-6	171,82					-1031						
54	ТССЦ-103-8049	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, марка ЧШГ, диаметр 100 мм (ТУ 1461-037 5025400-94-2000)с наружным лаковым покрытием	м	6	114,89					689						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТЕР22-06-001-03	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18); НР (5 руб.): 130% от ФОТ СП (4 руб.): 89% от ФОТ</i>	1 км трубопро вода	0,006	915,92	680,97				5	4			56,7	0,34	
56	ТЕР22-06-001-05	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18); НР (87 руб.): 130% от ФОТ СП (60 руб.): 89% от ФОТ</i>	1 км трубопро вода	0,0855	1319,34	779,45				113	67			64,9	5,55	
57	ТЕР22-03-014-05 <i>66 от 13.03.2015 № 171/пр</i>	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18); НР (70 руб.): 130% от ФОТ СП (48 руб.): 89% от ФОТ</i>	1 фланец	2	235,25	16,24	79,91	10,85		471	32	160	22	1,04	2,08	
58	ТССЦ-507-0988	Исключается стоимость фланцев стальных плоских приварных из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм из расценки	шт.	-2	134,48					-269						
59	Прайс "Сантех-Сервис" ID_У-0031 700.0002 от 27.07.2017 г.п.16	Фланцевый адаптер AVK диаметром 150 мм	шт.	2	1296,03					2592						
60	ТЕР22-03-002-01 <i>66 от 13.03.2015 № 171/пр</i>	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, втулок <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18); НР (87 руб.): 130% от ФОТ СП (60 руб.): 89% от ФОТ</i>	10 фасонны х частей	0,6	430,5	61,34	283,19	49,67		258	37	170	30	4,8	2,88	
61	ТССЦ-507-0775	Исключается стоимость соединительной арматуры трубопроводов, переход диаметром 90x75 мм из расценки	10 шт.	-0,6	85,97					-52						
62	ТССЦ-507-3790	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	4	259,76					1039						
63	ТССЦ-507-3943	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	2	427,73					855						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ТЕР22-03-014-08 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18): НР (199 руб.): 130% от ФОТ СП (136 руб.): 89% от ФОТ</i>	1 фланец	2	601,14	44,36	233,09	31,78		1202	89	466	64	2,84	5,68	
65	ТССЦ-507-0991	Исключается стоимость фланцев стальных плоских приварных из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм из расценки	шт.	-2	309,4					-619						
66	ТССЦ-507-1096	Фланцы из стали марок ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	2	309,4					619						
67	ТЕР22-03-001-01 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18): НР (38 руб.): 130% от ФОТ СП (26 руб.): 89% от ФОТ</i>	1 т фасонных частей	0,052	12098,88	564,47	114,63			629	29	6		47	2,44	
68	ТЕР22-03-001-02 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18): НР (20 руб.): 130% от ФОТ СП (13 руб.): 89% от ФОТ</i>	1 т фасонных частей	0,0308	10595,26	453,26	416,5	40,9		326	14	13	1	37,74	1,16	
69	ТЕР22-03-001-03 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Установка фасонных частей чугунных диаметром 250-400 мм <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18): НР (39 руб.): 130% от ФОТ СП (27 руб.): 89% от ФОТ</i>	1 т фасонных частей	0,0674	9672,6	411,94	365,55	35,87		652	28	25	2	34,3	2,31	
70	ТЕР22-06-006-03 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 100 мм <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18): НР (81 руб.): 130% от ФОТ СП (55 руб.): 89% от ФОТ</i>	1 врезка	1	518,88	61,78	15,28			519	62	15		4,72	4,72	
71	ТЕР22-06-005-04 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Врезка в существующие сети из ПЭ труб диаметром 150 мм <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18): НР (185 руб.): 130% от ФОТ СП (126 руб.): 89% от ФОТ</i>	1 врезка	2	320,19	48,37	192	22,27		640	97	384	45	3,18	6,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	ТЕР22-06-005-07 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Врезка в существующие сети из ПЭ труб диаметром 300 мм <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18); НР (208 руб.): 130% от ФОТ СП (142 руб.): 89% от ФОТ</i>	1 врезка	1	881,46	99,15	495,05	60,86		881	99	495	61	6,43	6,43	
73	ТЕР28-03-029-04 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Установка защитных труб хризотилцементных диаметром 100 мм для кабеля <i>Железные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.22; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.22); НР (33 руб.): 114% от ФОТ СП (19 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м желоба или труб	0,06	2310,93	462,95	77,51	10,28		139	28	5	1	39,2	2,35	
74	ТССЦ-101-3687	Защита электрокабеля швеллером № 14 сталь марки СтЗпс	т	0,0738	5520					407						

Раздел 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ДЕМОНТАЖ КАМЕРЫ ВК-45СУЩ.

75	ТЕР01-02-056-03 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 3 <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2); НР (1401 руб.): 80% от ФОТ СП (788 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,44	3979,97	3979,97				1751	1751			337	148,28	
76	ТЕР01-01-022-15 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1); НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 50% от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,044	6443,25		6443,25	920,67		284		284	41			
77	ТССЦ-пг03-21-01-013 66	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км <i>Прочие работы и затраты: НР 120% от ФОТ СП 65% от ФОТ</i>	1 т груза	85,8	15,41		15,41			1322		1322				
78	ТЕР01-02-061-02 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка вручную колодца щебнем <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2); НР (87 руб.): 80% от ФОТ СП (49 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,106	1027,4	1027,4				109	109			97,2	10,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	ТЕР01-01-033-02 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка колодца с перемещением щебня до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1): НР (6 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,0424	822,69		822,69	144,85		35		35	6			
80	ТССЦ-408-0016 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1)	м3	58,3	124,31					7247						
81	ТЕР01-02-005-02 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Уплотнение щебня пневматическими трамбовками Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1): НР (93 руб.): 95% от ФОТ СП (49 руб.): 50% от ФОТ	100 м3 уплотненного грунта	0,424	648,98	179,67	469,31	51,44		275	76	199	22	14,96	6,34	
82	ТЕР23-04-011-01 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Демонтаж люка (Кoeffициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=0,6; Кoeffициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=0,6; ЗПМ=0,6; Кoeffициент к норме расхода материалов МАТ=0) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18): НР (25 руб.): 130% от ФОТ СП (17 руб.): 89% от ФОТ	1 шт.	2	14,15	9,57	4,58			28	19	9		0,786	1,57	
83	ТЕР08-02-001-09 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Демонтаж кирпичной кладки (Кoeffициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=0,8; Кoeffициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=0,8; ЗПМ=0,8; Кoeffициент к норме расхода материалов МАТ=0) Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8): НР (5 руб.): 122% от ФОТ СП (3 руб.): 80% от ФОТ	1 м3 кладки	0,066	140,05	66,33	73,72	5,48		9	4	5		5,664	0,37	
84	ТЕР07-02-002-01 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Демонтаж опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (Кoeffициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=0,8; Кoeffициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=0,8; ЗПМ=0,8; Кoeffициент к норме расхода материалов МАТ=0) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1): НР (8 руб.): 130% от ФОТ СП (5 руб.): 85% от ФОТ	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0,0008	26905,1	5532,54	21372,56	2553,98		22	4	18	2	438,0479	0,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	ТЕР07-02-002-02 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Демонтаж опор из плит и колец диаметром более 1000 мм (Кoeffициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=0,8; Кoeffициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=0,8; ЗПМ=0,8; Кoeffициент к норме расхода материалов МАТ=0) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1); НР (143 руб.): 130% от ФОТ СП (94 руб.): 85% от ФОТ	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0,0226	17923,19	3371,67	14551,52	1523,46		405	76	329	34	263,824	5,96	
86	ТЕР22-03-006-03 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Демонтаж задвижек диаметром 100 мм (Кoeffициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=0,6; Кoeffициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=0,6; ЗПМ=0,6; Кoeffициент к норме расхода материалов МАТ=0) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18); НР (17 руб.): 130% от ФОТ СП (12 руб.): 89% от ФОТ	1 задвижка (или клапан обратный)	1	14,7	12,73	1,97			15	13	2		1,02	1,02	
87	ТЕР22-03-006-08 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Демонтаж задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 300 мм (Кoeffициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=0,6; Кoeffициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=0,6; ЗПМ=0,6; Кoeffициент к норме расхода материалов МАТ=0) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18); НР (150 руб.): 130% от ФОТ СП (102 руб.): 89% от ФОТ	1 задвижка (или клапан обратный)	2	152,81	46,97	105,84	10,4		306	94	212	21	3,63	7,26	
88	ТЕР22-03-011-03 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Демонтаж гидрантов пожарных (Кoeffициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=0,6; Кoeffициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=0,6; ЗПМ=0,6; Кoeffициент к норме расхода материалов МАТ=0) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18); НР (20 руб.): 130% от ФОТ СП (13 руб.): 89% от ФОТ	1 шт.	1	17,76	14,27	3,49	0,23		18	15	3		1,188	1,19	
89	ТЕР22-03-014-08 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Демонтаж фланцев, монтажных вставок диаметром 300 мм (Кoeffициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=0,6; Кoeffициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=0,6; ЗПМ=0,6; Кoeffициент к норме расхода материалов МАТ=0) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18); НР (356 руб.): 130% от ФОТ СП (244 руб.): 89% от ФОТ	1 фланец	6	166,47	26,62	139,85	19,07		999	160	839	114	1,704	10,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	ТЕР22-03-014-03 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Демонтаж фланцев диаметром 100 мм (Кoeffициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=0,6; Кoeffициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=0,6; ЗПМ=0,6; Кoeffициент к норме расхода материалов МАТ=0) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18): НР (14 руб.): 130% от ФОТ СП (10 руб.): 89% от ФОТ	1 фланец	1	38,92	6,56	32,36	4,45		39	7	32	4	0,42	0,42	
91	ТЕР22-03-006-05 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Демонтаж задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 150 мм (Кoeffициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=0,6; Кoeffициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=0,6; ЗПМ=0,6; Кoeffициент к норме расхода материалов МАТ=0) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18): НР (83 руб.): 130% от ФОТ СП (57 руб.): 89% от ФОТ	1 задвижка (или клапан обратный)	3	25,9	21,32	4,58			78	64	14		1,668	5	
92	ТЕР22-03-001-03 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Демонтаж фасонных частей чугунных диаметром 250-400 мм (выпуск ВР, ковер) (Кoeffициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=0,6; Кoeffициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=0,6; ЗПМ=0,6; Кoeffициент к норме расхода материалов МАТ=0) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18): НР (39 руб.): 130% от ФОТ СП (27 руб.): 89% от ФОТ	1 т фасонных частей	0,1121	466,49	247,16	219,33	21,52		52	28	24	2	20,58	2,31	
93	ТЕР29-02-027-01 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя до 0,5 м Тоннели и метрополитены, открытый способ работ (МДС81-33.2004 Прил.4 п.23.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.23.2): НР (246 руб.): 125% от ФОТ СП (118 руб.): 60% от ФОТ	1 м3 железобетона	2,34	576,88	12,46	555,52	71,93		1350	29	1300	168	0,94	2,2	
94	ТССЦ-пр03-21-01-013 66	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км Прочие работы и затраты: НР 120% от ФОТ СП 65% от ФОТ	1 т груза	5,7216	15,41		15,41			88		88				
95	Письмо "Вторчермет НЛМК Урал" от 26.04.2017	Возврат металлолома Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9): НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	т	1,0679												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
96	ТЕР13-03-002-04 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Резино-битумная мастика МБР-90Х (для герметизации соединения заглушки с трубопроводом) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13): НР (1 руб.): 90% от ФОТ СП (1 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0104	417,46	79,65	10,15	0,14		4	1			5,31	0,06		
97	ТССЦ-113-0021	Исключается стоимость грунтовок ГФ-021 красно-коричневая из расценки	т	-0,0003	23800					-7							
98	ТССЦ-101-5364	Мастика битумно-резиновая МБР-90Х изолирующая, холодная (ГОСТ 15836-79)	т	0,0003	14227,93					4							
99	ТЕР22-01-007-07 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Демонтаж водопроводных чугунных напорных труб диаметром 300 мм (Кoeffициент к заработной плате основных рабочих ОЗП=0,6; Кoeffициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМ-ЗПМ=0,6; ЗПМ=0,6; Кoeffициент к норме расхода материалов МАТ=0) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18): НР (165 руб.): 130% от ФОТ СП (113 руб.): 89% от ФОТ	1 км трубопровода	0,024	13220,35	4216,79	9003,56	1100,95		317	101	216	26	329,952	7,92		
100	ТЕРр66-38-3 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Заполнение трубопроводов цементным раствором Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.2): НР (6 руб.): 108% от ФОТ СП (4 руб.): 68% от ФОТ	1 м3 заполнения	0,15	741,14	29,08	90,94	13,68		111	4	14	2	2,33	0,35		
101	Письмо "Вторчермет НЛМК Урал" от 26.04.2017 г.	Возврат металлолома 91.24.0,001.10100:6,083628 Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9): НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	т	2,184													
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										106031	18554	25942	3508		1544,71		
Накладные расходы										19393							
Сметная прибыль										11281							
Итого по смете:																	
Итого Строительные работы										129068					1544,71		
Итого Прочие затраты										7637							
Итого										136705					1544,71		
В ценах исполнения договорных отношений										725608							
НДС 18%										130609							
ВСЕГО по смете										856218					1544,71		