

Ведомость объемов обустройства дороги

Объект: Дорожно-транспортная инфраструктура основной промплощадки АО "Уралэлектромедь". Транспортный проезд в западной части промплощадки.

| Наименование работ | ед.изм. | Колич. |
|--|---------|--------|
| Установка дорожных знаков II типоразмера: | | |
| 1.2 (А-900 мм) | шт. | 2 |
| 1.3.1 (1250x200 мм) | шт. | 2 |
| 1.34.2 (500x2250 мм) | шт. | 1 |
| 2.4 (А-900 мм) | шт. | 2 |
| 2.5 (В-700 мм) | шт. | 2 |
| 4.2.3 (D-700 мм) | шт. | 1 |
| 8.22.3 (500x1700 мм) | шт. | 1 |
| Установка металлического оцинкованного барьерного ограждения: | | |
| Начальный участок 11ДО Н1 | м | 24 |
| Рабочий участок 11ДО-2,0-250кДж | м | 705 |
| Конечный участок 11ДО К1 | м | 24 |
| Разметка: | | |
| 1.2.1 сплошная h-0,1 м | п.м. | 1077 |
| 1.1 сплошная h-0,1 м | п.м. | 137 |
| 1.5 сплошная h-0,1 м в соотношении 1:3 | п.м. | 166 |
| 1.6 прерывистая h-0,1 м в соотношении 3:1 | п.м. | 100 |
| 1.7 пунктирная h-0,1 м в соотношении 1:1 | п.м. | 112 |
| 1.11 приведенная к 1:1 h-0,1 м | п.м. | 287 |
| 1.12 приведенная к 1:1 h-0,1 м | п.м. | 24 |
| Установка пластиковых сигнальных столбиков | шт. | 64 |