

" _____ " _____ 2018 г.

" _____ " _____ 2018 г.

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Камышловского городского округа

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3.2.**Установка светофоров и пусконаладочные работы на автодороге по ул.Комсомольская вблизи ДС №170.**

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Установка светофоров Т.7												
Стойки												
1	ТЕР09-08-001-04	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,02 <i>2 / 100</i>	5228,98	465,63	4533,6	423,15	105	9	91	8
2	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,34	563,16				191			
3	ТССЦ-103-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	14 <i>7*2</i>	92,12				1290			
4	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,0476 <i>(2,38*2) / 100</i>	1003,82	506,56	3,68	0,19	48	24		
5	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3	0,0038 <i>0,38 / 100</i>	653,23	653,23			2	2		
6	ТССЦпг-03-21-01-006	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза	1 т груза	0,456 <i>0,38*1,2</i>	9,34		9,34		4		4	
Светофор												
7	ТЕРм08-02-317-10 <i>Приказ Минстроя России от 12.09.15</i>	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: двухочковыми	1 шт.	2	1163,76	545,9	561,43	67,18	2328	1092	1123	134
8	ТЕРм08-01-121-01	Аккумулятор стационарный	1 шт.	2	46,76	27,91			94	56		
9	ТЕРм10-08-003-04	Устройство ультразвуковое: преобразователь (излучатель или приемник)=солнечная батарея	1 шт.	2	55,9	48,78	0,37		112	98	1	
10	ТЕРм08-03-572-03 прим	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: БУСС	1 шт.	2	315,83	32,41	35,1	1,9	632	65	70	4
11	ТЕРм08-02-147-01	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,08 <i>8 / 100</i>	236,6	125,74	70,58	3,81	19	10	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм ²	100 шт.	0,16 <i>(8*2) / 100</i>	132,68	130,08			21	21		
13	Цена поставщика	Комплект оборудования светофоров Т7.1 с автономным (солнечным) питанием.	компл.	2	6480,36				12961			
Раздел 2. Пусконаладочные работы												
14	ТЕРп01-06-012-01	Устройство мигающего света автономное	1 устройство	2	76,74	76,74			153	153		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									17960	1530	1295	146
Накладные расходы									1532			
Сметная прибыль									1042			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									11089			
Итого Монтажные работы									120348			
Итого Прочие затраты									4433			
Итого									135870			
Итого в ценах исполнения договорных отношений									92324			
НДС 18%									16618			
ВСЕГО по смете									108942			

Проверил: _____ Соколова И.В.