

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

" _____ " _____ 2018 г.

" _____ " _____ 2018 г.

г.Камышлов Ремонт автодороги по ул.Энгельса на территории Камышловского городского округа.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

Подготовительные работы (валка деревьев), Ремонт автодороги по ул.Энгельса на территории Камышловского городского округа.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Перенос автобусной остановки вблизи Педколледжа (по нечетной стороне)												
Подготовительные работы												
1	ТЕРр68-34-4 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см	1 м3 дерева	136,56 <i>11,38*12</i>	130,17	14,19	115,98	8,82	17776	1938	15838	1204
2	ТЕРр68-1-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород	1 пень	12	333,3	78,55	8,73		4000	943	105	
3	ТССЦпр-01-01-01-009 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров	1 т груза	117,645 <i>170,5*0,69</i>	16,55		16,55		1947		1947	
4	ТССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	117,645 <i>170,5*0,69</i>	13,97		13,97		1644		1644	
5	Постановление РЭК СО 142-ПК от 30.11.2016г.	Сдача мусора на свалку	м3	170,5	13,76				2346			
6	ТЕР01-01-013-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобилю-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 - недостающий грунт	1000 м3 грунта	0,075 <i>75 / 1000</i>	5028,78	125,4	4898,28	629,7	377	9	367	47
7	ТССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	86,4 <i>72*1,2</i>	13,97		13,97		1207		1207	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									29297	2890	21108	1251
Накладные расходы									4301			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									2475			
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные)									28475			
Погрузо-разгрузочные работы									1947			
Перевозка грузов автотранспортом									5197			
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									454			
Итого									36073			
Всего в ценах исполнения договорных отношений									159325			
НДС 18%									28679			
ВСЕГО по смете									188004			

Проверил: _____ И.В. Соколова