

СОГЛАСОВАНО:

Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2018 г.

" _____ " _____ 2018 г.

Дорожно-транспортная инфраструктура основной промплощадки АО "Уралэлектромедь". Транспортный проезд в западной части промплощадки

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № КС-13657

Автомобильная дорога. Обстановка и обустройство дороги

Основание: Сводная ведомость объемов работ

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установка дорожных знаков II типоразмера на металлических стойках без бетонных фундаментов										
1	ТЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (100 знаков) <i>НР (535 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (358 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,08 <i>(4+4) / 100</i>	7425,43 4381,25	3005,64 324,87	594	351	240 26	364,8	29,18
3	ТЕР27-09-012-01	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (100 знаков) <i>НР (36 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (24 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,03 <i>3 / 100</i>	1137,48 828,69		34	25		69	2,07
Устройство барьерного ограждения										
11	ТЕР27-09-007-01	Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений: дорожной группы (1 т металлоконструкций) <i>НР (1815 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (1214 руб.): 95% от ФОТ</i>	1,9193 <i>0,33*0,024+2,7*0,705+0,33*0,024</i>	1545,16 413,09	1132,07 252,62	2966	793	2173 485	33,53	64,35
12	ТЕР27-09-004-02	Установка столбиков сигнальных: пластиковых (100 шт.) <i>НР (132 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (88 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,64 <i>64 / 100</i>	269,07 129,39	139,68 15,35	172	83	89 10	11,35	7,26
Разметка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м (1 км линии) <i>НР (131 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (87 руб.): 95% от ФОТ</i>	1,214 <i>(1077+137)/1000</i>	1363,46 39,6	223,82 36,05	1655	48	272 44	3,66	4,44
14	ТЕР27-09-016-05	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 (1 км линии) <i>НР (18 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (12 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,166 <i>166/1000</i>	584,94 39,6	223,82 36,05	97	7	37 6	3,66	0,61
15	ТЕР27-09-016-05 <i>Применительно</i>	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:2 (1 км линии) <i>НР (11 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (8 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,1 <i>100/1000</i>	584,94 39,6	223,82 36,05	58	4	22 4	3,66	0,37
16	ТЕР27-09-016-04	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 (1 км линии) <i>НР (11 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (8 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,112 <i>112/1000</i>	844,45 39,6	223,82 36,05	95	4	25 4	3,66	0,41
17	ТЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м (1 км линии) <i>НР (33 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (22 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,311 <i>311/1000</i>	1363,46 39,6	223,82 36,05	424	12	70 11	3,66	1,14
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						6095	1327	2928 590		109,83
Накладные расходы						2722				
Сметная прибыль						1821				
Итого по смете:										
Автомобильные дороги						10638				109,83
Итого						10638				109,83
Итого в ценах исполнения договорных отношений						62232				
НДС 18%						11202				
ВСЕГО по смете						73434				109,83