

г.Камышлов Ремонт автодорог местного значения Камышловского городского округа.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4.4

на **Нанесение дорожной разметки по ул.Комсомольская от ул.Гагарина до ул.М.Горького**

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство пешеходного перехода вблизи ДС №170												
Устройство пешеходного перехода												
Искусственная неровность												
1	ТЕР27-09-018-01	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка): белая краска	100 м2 линии горизонтальной разметки	0,081 (4,05*2) / 100	1902,71	23,98	253,46	40,76	154	2	21	3
Нанесение дорожной разметки 1.14.1												
2	ТЕР27-09-016-03	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,4 м	1 км линии	0,024	4477,51	39,6	223,82	36,05	107	1	5	1
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									261	3	26	4
Накладные расходы									10			
Сметная прибыль									6			
Итого по смете:												
Автомобильные дороги									277			
Итого									277			
Всего в ценах исполнени договорных отношений									1223			

Проверил: _____