

"___" _____ 2018 г.

"___" _____ 2018 г.

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Камышловского городского округа

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3.1

на Установка светофоров и пусконаладочные работы на автодороге по ул.Энгельса вблизи остановки Педколледжа

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Установка светофоров Т.7 | | | | | | | | | | | | |
| Стойки | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР09-08-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 0,02 <i>2 / 100</i> | 5228,98 | 465,63 | 4533,6 | 423,15 | 105 | 9 | 91 | 8 |
| 2 | ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0,34 | 563,16 | | | | 191 | | | |
| 3 | ТССЦ-103-0161 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 14 <i>7*2</i> | 92,12 | | | | 1290 | | | |
| 4 | ТЕР15-04-030-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0476 <i>(2,38*2) / 100</i> | 1003,82 | 506,56 | 3,68 | 0,19 | 48 | 24 | | |
| 5 | ТЕР01-02-060-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0038 <i>0,38 / 100</i> | 653,23 | 653,23 | | | 2 | 2 | | |
| 6 | ТССЦпг-03-21-01-006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза | 1 т груза | 0,456 <i>0,38*1,2</i> | 9,34 | | 9,34 | | 4 | | 4 | |
| Светофор | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ТЕРм08-02-317-10 | Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: двухчочковыми | 1 шт. | 2 | 1163,76 | 545,9 | 561,43 | 67,18 | 2328 | 1092 | 1123 | 134 |
| 8 | ТЕРм08-01-121-01 | Аккумулятор стационарный | 1 шт. | 2 | 46,76 | 27,91 | | | 94 | 56 | | |
| 9 | ТЕРм10-08-003-04 <i>Приказ Минстроя</i> | Устройство ультразвуковое: преобразователь (излучатель или приемник)=солнечная батарея | 1 шт. | 2 | 55,9 | 48,78 | 0,37 | | 112 | 98 | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|--|--------------|----------------------------|---------|--------|-------|------|---------------|------|------|-----|
| 10 | ТЕРм08-03-572-03 прим <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: БУСС | 1 шт. | 2 | 315,83 | 32,41 | 35,1 | 1,9 | 632 | 65 | 70 | 4 |
| 11 | ТЕРм08-02-147-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,08 <i>8 / 100</i> | 236,6 | 125,74 | 70,58 | 3,81 | 19 | 10 | 6 | |
| 12 | ТЕРм08-02-144-01 <i>Приказ Минстроя</i> | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм ² | 100 шт. | 0,16 <i>(8*2) / 100</i> | 132,68 | 130,08 | | | 21 | 21 | | |
| 13 | Цена поставщика | Комплект оборудования светофоров Т7.1 с автономным (солнечным) питанием. | компл. | 2 | 6480,36 | | | | 12961 | | | |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ТЕРп01-06-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Устройство мигающего света автономное | 1 устройство | 2 | 76,74 | 76,74 | | | 153 | 153 | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 17960 | 1530 | 1295 | 146 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 1532 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 1042 | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого в ценах исполнения договорных отношений | | | | | | | | | 92324 | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 16618 | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 108942 | | | |

Проверил: _____