

СОГЛАСОВАНО:

" _____ " _____ 2018г.

" _____ " _____ 2018 г.

Реконструкция моста через реку Исеть по улице Челюскинцев с реконструкцией улично-дорожной сети. 1 этап
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01

на устройство фундаментов опор наружного освещения. Мероприятия подготовительного периода. Наружное освещение

Основание: СП-83/17/6995/2-ЭН1.ВО

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ Ф1										
1	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) <i>НР (8 руб.): 80% от ФОТ СП (5 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,006	1692,46 1692,46		10	10		154	0,92
2	ТЕР01-02-057-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) <i>НР (22 руб.): 80% от ФОТ СП (12 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,01	2725,52 2725,52		27	27		248	2,48
3	ТЕР01-02-065-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 6 (100 м3 грунта) <i>НР (37 руб.): 80% от ФОТ СП (21 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,004	41076,44 9427,32	31649,12 2095,74	165	38	127 8	812	3,25
4	ТЕР01-01-018-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (ПОГРУЗКА) (1000 м3 грунта) <i>НР (2 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,0016 (0,6+1) / 1000	6203,34	6203,34 1021,72	10		10 2		
5	ТЕР01-01-018-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 (ПОГРУЗКА) (1000 м3 грунта) <i>НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,0004	9134,59	9134,59 1504,51	4		4 1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТССЦ-пр03-21-01-013 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км НА ПОЛИГОН ИГРИР (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,052 0,6*1,75+1*1,89+0,4*2,78	15,41	15,41	62		62		
7	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (49 руб.): 105% от ФОТ СП (31 руб.): 65% от ФОТ	0,02	64980,89 1978,2	4648,35 342,54	1300	40	93 7	180	3,6
8	ТССЦ-401-0061 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)	-2,04	542,68		-1107				
9	ТССЦ-401-0067 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)#ОБЪЕМ 2.1,02 (м3)	2,04 2*1,02	627,08		1279				
10	ТЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УЧТЕНА В СМЕТЕ 07-01-02) (1 т) НР (182 руб.): 105% от ФОТ СП (112 руб.): 65% от ФОТ	0,26184 (217+15,8+29,04)/1000	11035,04 627,77	589,31 33,3	2889	164	154 9	46,33	12,13
11	ТССЦ-201-0775 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (т)	-0,26184	9744,43		-2551				
12	ТССЦ-204-0002 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм (т)	0,0158	4637,69		73				
13	ТССЦ-204-0047 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм (т)	0,0158	3852,1		61				
14	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм (т)	0,02904	4963,66		144				
15	ТССЦ-204-0048 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 10 мм (т)	0,02904	3396,2		99				
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ Ф2										
16	ТЕР01-02-031-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 (100 ям) НР (35 руб.): 80% от ФОТ СП (20 руб.): 45% от ФОТ	0,1	3199,54 167,05	3032,49 270,91	320	17	303 27	15,2	1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР01-01-018-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (ПОГРУЗКА) (1000 м3 грунта) НР (13 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 50% от ФОТ	0,0138 (3+10,8) / 1000	6203,34	6203,34 1021,72	86		86 14		
18	ТССЦ-пг03-21-01-013 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км НА ПОЛИГОН ИГРИР (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	26,31 3*1,75+10,8*1,95	15,41	15,41	405		405		
19	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (37 руб.): 105% от ФОТ СП (23 руб.): 65% от ФОТ	0,015	64980,89 1978,2	4648,35 342,54	975	30	70 5	180	2,7
20	ТССЦ-401-0061 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)	-1,53	542,68		-830				
21	ТССЦ-401-0069 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) (м3)	1,53 1,5*1,02	660,86		1011				
22	ТЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УЧТЕНА В СМЕТЕ 07-01-02) (1 т) НР (119 руб.): 105% от ФОТ СП (73 руб.): 65% от ФОТ	0,17	11035,04 627,77	589,31 33,3	1876	107	100 6	46,33	7,88
23	ТССЦ-201-0775 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (т)	-0,17	9744,43		-1657				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						4651	433	1414 79		34,48
Накладные расходы						504				
Сметная прибыль						306				
ИТОГО						5461				34,48
ИТОГО в ценах исполнения договорных отношений						28986				

Проверил: _____