

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2018 г.

" ____ " _____ 2018 г.

Реконструкция автомобильной дороги Карпинск-Кытлым на территории городского округа Карпинск в Свердловской области, I пусковой комплекс, I б этап;
II пусковой комплекс; III пусковой комплекс

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
Обстановка и обустройство дороги (III пусковой комплекс)

Номера		Обоснование	Наименование		Количество	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2009 г., руб.	
по порядку	позиции по смете					всего	на единицу измерения
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛРС №1544-3 5-09кор-изм1 Пересечение и примыкание-обстановка							
			Раздел 1. Разметка				0
1	11	ТЕР27-09-016-1	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м	1 км	2,154	4820,68	10384
2	12	ТЕР27-09-016-4	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка: 1:1	1 км	0,476	3104,34	1478
3	13	ТЕР27-09-016-6	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка: 3:1	1 км	1,600	3962,52	6340

Итого прямые затраты по смете в ценах 2009г							18 202
Накладные расходы							3 505
Сметная прибыль							2 496
Итого по смете Пересечение и примыкание-обстановка							24 203
ЛРС №1544-3 6-1кор-изм1 Обстановка и обустройство дороги							
			Раздел 2. Разметка				0
4	16	ТЕР27-09-016-1	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м	1 км	34,674	4820,68	167152
5	17	ТЕР27-09-016-6	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка: 3:1	1 км	1,010	3962,52	4002
6	18	ТЕР27-09-016-5	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка: 1:3	1 км	8,957	2246,18	20119
Итого прямые затраты по смете в ценах 2009г							191 273
Накладные расходы							37 025
Сметная прибыль							26 351
Итого по смете Обустановка и обустройство дороги							254 649
Итого прямые затраты по смете в ценах 2009г							209 475
Накладные расходы							40 530
Сметная прибыль							28 847
ВСЕГО по смете в ценах 2009г.							278 852
ВСЕГО в ценах исполнения договорных отношений							365 358