

**СМЕТА**

Выполнение работ по нанесению (восстановлению) горизонтальной дорожной разметки на автомобильной дороге  
"ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский" км 0+000 - 13+678 Белоярский ГО

№ п/п	№ Еденичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость с накладными расходами и сметной прибылью в текущих ценах на 1 кв.2016г, руб. (без НДС)	
1.	05-01-502с	Нанесение линейной разметки краской с микростеклошариками БЕЛОЙ	м2	2,9	176	510
2.	05-01-505с	Нанесение сплошной разметки термопластиком с микростеклошариками тип 1.1, 1.2, 1.4 (толщ.0,10 м)	м2	216,300	643	139 081
3.	05-01-512с	Нанесение пунктирной линии разметки термопластиком с микростеклошариками 1:3 тип 1.5 (толщ.0,10 м)	м2	0,475	789	375
4.	05-01-515с	Нанесение пунктирной линии разметки термопластиком с микростеклошариками 3:1 тип 1.6 (толщ.0,10 м)	м2	23,025	673	15 496
5.	05-01-517с	Нанесение разметки термопластиком с микростеклошариками тип 1.11 (толщ.0,10 м)	м2	44,450	653	29 026
6.	05-01-519с	Нанесение линий (обозначений) разметки термопластиком с микростеклошариками (тип 1.12; 1.14.1; 1.16.1; 1.16.2; 1.16.3)	м2	43,520	1 330	57 882
ВСЕГО по смете в ценах 2016г.						242 369
ИТОГО в ценах исполнения договорных отношений						216344