

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2018 г.

" _____ " _____ 2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10-2-18
(локальная смета)

на Восстановление асфальтобетонного покрытия автодороги промплощадки филиала в районе ОТК субподряд
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Составлен(а) в текущих ценах

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
14	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,5 <i>150 / 100</i>	4479,96	906,11	91,05	12,94	6720	1359	137	19	76,08	114,12	0,68	1,02
15	ТССЦ-403-8022	Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	150	72,42				10863							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									17583	1359	137	19		114,12		1,02
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Указ.к ТЕР, Прил.3, п.4 Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 14-15))									17808	1563	158	22		131,24		1,17
Накладные расходы									2138							
Сметная прибыль									1280							
Итого по смете:																
Автомобильные дороги									21226					131,24		1,17
Итого									21226					131,24		1,17
Всего по смете в ценах исполнения контракта									129690,86							

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----