

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Ухтомского г. Красноуфимск Свердловской области  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1** (в счет непредвиденных затрат)

на **Валка и кронирование деревьев.**

Составлен(а) в текущих ценах

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Кронирование и валка деревьев, мешающих прокладке проводов линии электроосвещения</b>												
1	<b>ТСЭМ-021141</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т (25 деревье обрезка с применением крана) <i>НР (865 руб.): 104%*0,94 от ФОТ (885 руб.) СП (478 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (885 руб.)</i>	маш.-ч	46,5 <i>25*1,86</i>	127,47		127,47	19,03	5927		5927	885
2	<b>ТЕРр68-2-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м <i>245,25 = 932,18 + 1,86 x (118,60 - 487,92) НР (3541 руб.): 104%*0,94 от ФОТ (3622 руб.) СП (1956 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (3622 руб.)</i>	1 дерево	71	245,25	24,65	220,6	26,36	17413	1750	15663	1872
3	1. 031002	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.час	1,86 <i>132,06</i>	118,6		118,6	14,17	15662,32		15662,32	1871,29
3	<b>ТЕРр68-3-3</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Валка деревьев в городских условиях: ( береза -2 шт, яблоня-3 шт) диаметром до 300 мм <i>НР (120 руб.): 104%*0,94 от ФОТ (123 руб.) СП (66 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (123 руб.)</i>	1 складочный м3 кряжей	3,51 <i>0,63*3+0,54*3</i>	50,41	35,08	15,33		177	123	54	
4	<b>ТССЦпг-01-01-01-007</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого <i>НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ</i>	1 т груза	33,705 <i>(71*0,9+3,51)*0,5</i>	16,02		16,02		540		540	
5	<b>ТССЦпг-03-21-01-006</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза <i>НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ</i>	1 т груза	33,705	9,34		9,34		315		315	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									24372	1873	22499	2757
Накладные расходы									4526			
Сметная прибыль									2500			
<b>Итого по разделу 1 Кронирование и валка деревьев, мешающих прокладке проводов линии электроосвещения :</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Благоустройство (ремонтно-строительные)								30543			
	Погрузо-разгрузочные работы								540			
	Перевозка грузов автотранспортом								315			
	Итого								31398			
	<b>Итого по разделу 1 Кронирование и валка деревьев, мешающих прокладке проводов линии электроосвещения</b>								<b>31398</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								24372	1873	22499	2757
	Накладные расходы								4526			
	Сметная прибыль								2500			
	<b>Итого по смете:</b>											
	Благоустройство (ремонтно-строительные)								30543			
	Погрузо-разгрузочные работы								540			
	Перевозка грузов автотранспортом								315			
	Итого								31398			
	В ценах исполнения договорных отношений								176246			
	Утилизация ТБО								3489			
	<b>Итого в ценах исполнения договорных отношений</b>								<b>179735</b>			

Проверил: \_\_\_\_\_