

«Капитальный ремонт автодороги – улица Февральская»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Дорожную разметку
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Составлен(а) в базовых ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с переводом в текущие цены

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Дорожная разметка														
Дорожная разметка краской со стеклошариками														
1	ТЕР27-09-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м (1 км линии) <i>(Прил. 27.3 п. 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на дзудой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	4,103	1416,14 47,52	268,58 43,26	1100,04		5810	195	1102 177	4513	4,392	18,02	
2	ТЕР27-09-016-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1 (1 км линии) <i>(Прил. 27.3 п. 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на дзудой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	0,224	897,13 47,52	268,58 43,26	581,03		201	11	60 10	130	4,392	0,98	
3	ТЕР27-09-016-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 (1 км линии) <i>(Прил. 27.3 п. 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на дзудой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	0,894	637,62 47,52	268,58 43,26	321,52		570	42	240 39	288	4,392	3,93	
4	ТЕР27-09-016-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 3:1 (1 км линии) <i>(Прил. 27.3 п. 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на дзудой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	0,154	1156,63 47,52	268,58 43,26	840,53		178	7	41 7	130	4,392	0,68	
5	ТССЦ-101-2775 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т)	0,1368 0,3*456/1000	450,95		450,95		62			62			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								6821	255	1443 233	5123		23,61	
Накладные расходы									693					
Сметная прибыль									395					
Итого по смете:									7909					
В том числе:														
Материалы									5123					
Машины и механизмы									1443					
ФОТ									488					
Накладные расходы									693					
Сметная прибыль									395					
В ценах исполнения договорных отношений									47551,9957					
НДС 18%									8559					
ВСЕГО по смете									56111				23,61	

Проверил _____ И.В.Соколова