

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2018 г.

" _____ " _____ 2018 г.

Дорожно-транспортная инфраструктура основной промплощадки АО "Уралэлектромедь". Транспортный проезд в западной части промплощадки
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на Автомобильная дорога. Обстановка и обустройство дороги

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Обустройство объекта Транспортный проезд																
Разметка																
10	ТЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м <i>НР (124 руб.): 142%*0,95 от ФОТ (92 руб.) СП (87 руб.): 95% от ФОТ (92 руб.)</i>	1 км линии	1,214	1363,46	39,6	223,82	36,05		1655	48	272	44	3,66	4,44	
11	ТЕР27-09-016-05	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 <i>НР (18 руб.): 142%*0,95 от ФОТ (13 руб.) СП (12 руб.): 95% от ФОТ (13 руб.)</i>	1 км линии	0,166	584,94	39,6	223,82	36,05		97	7	37	6	3,66	0,61	
12	ТЕР27-09-016-05 <i>Применительно</i>	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:2 <i>НР (11 руб.): 142%*0,95 от ФОТ (8 руб.) СП (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.)</i>	1 км линии	0,1	584,94	39,6	223,82	36,05		58	4	22	4	3,66	0,37	
13	ТЕР27-09-016-04	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 <i>НР (11 руб.): 142%*0,95 от ФОТ (8 руб.) СП (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.)</i>	1 км линии	0,112	844,45	39,6	223,82	36,05		95	4	25	4	3,66	0,41	
14	ТЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м <i>НР (31 руб.): 142%*0,95 от ФОТ (23 руб.) СП (22 руб.): 95% от ФОТ (23 руб.)</i>	1 км линии	0,311	1363,46	39,6	223,82	36,05		424	12	70	11	3,66	1,14	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										2329	75	426	69		6,97	
Накладные расходы										194						
Сметная прибыль										137						
Итого по смете:																
Автомобильные дороги										2660					6,97	
Итого										2660					6,97	
Итого в ценах исполнения договорных отношений										15561						
НДС 18%										2801						
ВСЕГО по смете с НДС										18362						

Проверил _____ И.В.Соколова