

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» на территории ГО Верхняя Пышма  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**  
(локальная смета)

на Зем.раб. на 3,35кмСеровская дорога  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Сводная ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 3616,777 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 65,774 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3544,16 чел.час

Составлен(а) в базовых ценах по состоянию на 01.01 2000г с переводом в текущие цены.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Локальный сметный расчёт № 02-01-04изм. на земляное полотно</b>																
Раздел 1. Земляные работы																
Земляное полотно в обыкновенных грунтах																
1	<b>ТЕР01-01-012-14</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	6,82	3556,64	68,69	3482,85	581,18		24256	468	23753	3964	6,25	42,63	
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		95% 50%*0.85						4210 1884 30350						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ТССЦпг-03-21-01-001</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	13299	3,56		3,56			47344		47344				
		<i>Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>								47344						
3	<b>ТЕР01-02-029-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство уступов по откосам насыпей, группа грунтов: 3	100 м3 грунта уступа	3,87	2653,18	2476,16	177,02	31,59		10268	9583	685	122	236,5	915,26	
		<i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		80% 45%*0.85						7764 3712 21744						
4	<b>ТЕР01-01-013-14</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	2,235	5705,72	165,73	5534,89	830,09		12752	370	12370	1855	15,08	33,7	
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		95% 50%*0.85						2114 946 15812						
5	<b>ТССЦпг-03-21-01-014</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза	1 т груза	3911,25	15,89		15,89			62150		62150				
		<i>Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>								62150						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	<b>ТЕР01-01-012-14</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	23,165	3556,64	68,69	3482,85	581,18			82390	1591	80680	13463	6,25	144,78	
		<i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		95% 50%*0.85							14301 6398 103089						
7	<b>ТССЦпр-03-21-01-018</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза	1 т груза	4563	17,82		17,82				81313		81313				
		<i>Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>									81313						
8	<b>ТССЦпр-03-21-01-017</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза	1 т груза	20299,5	17,34		17,34				351993		351993				
		<i>Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>									351993						
9	<b>ТССЦпр-03-21-01-016</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 16 км I класс груза	1 т груза	16906,5	16,85		16,85				284875		284875				
		<i>Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>									284875						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	3402,75	16,37		16,37				55703		55703				
		Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП									55703						
<b>Итого по разделу 1 Локальный сметный расчёт № 02-01-04изм. на земляное полотно</b>											<b>1054372</b>						<b>1136,37</b>
<b>Раздел 2. Сопутствующие работы</b>																	
В обыкновенных грунтах																	
17	<b>ТЕР01-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	1000 м3 уплотнен ного грунта	7,207	1901,14		1901,14	329,97			13702		13702	2378			
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%*0.85							2259 1011 16972						
18	<b>ТЕР01-02-001-07</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 (ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7))	1000 м3 уплотнен ного грунта	7,207	1565,83		1565,83	214,9			11285		11285	1549			
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%*0.85							1472 658 13415						
19	<b>ТЕР01-02-006-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1000 м3 уплотнен ного грунта	1,441	2704,7	140,91	2075,79	227,15			3897	203	2991	327	13,91	20,04	
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%*0.85							504 225 4626						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Планировочные работы																	
20	<b>ТЕР01-02-027-12</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	74,431	797,08	347,11	449,97	54,62			59327	25836	33491	4065	32,08	2387,75	
		<i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		80% 45%*0.85							23921 11437 94685						
<b>Итого по разделу 2 Сопутствующие работы</b>											<b>129697</b>					<b>2407,79</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											1101255	38051	1062335	27723			3544,16
Накладные расходы											56545						
Сметная прибыль											26270						
<b>ВСЕГО по смете</b>											<b>1184070</b>						<b>3544,16</b>
Всего в ценах исполнения договорных отношений											3 013 981,43						
НДС											602 796,29						
Всего в ценах исполнения договорных отношений с НДС											<b>3 616 777,72</b>						

Составил: \_\_\_\_\_ А.В. Лыжина

Проверил: \_\_\_\_\_ В.В. Жиликова