

«Реконструкция автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке Семь Ключей – Большой Исток на территории муниципального образования город Екатеринбург в Свердловской области»

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1  
на Устройство подпорной стенки из коробчатых габионов 3 б этап

Основание: 1786-3.2-ПОС.В1

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ИЗ КОРОБЧАТЫХ ГАБИОНОВ - 164 П.М</b>																
1	<b>ТЕР01-01-009-10</b>	РЫТЬЕ ТРАНШЕИ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК. 0,65 М3 В ОТВАЛ В ГРУНТАХ 4 ГРУППЫ	1000 м3 грунта	1,57 <i>1570/1000</i>	6264,67		6264,67	658,86	9835,53		9835,53	1034,41			38,94	61,14
2	<b>ТЕР01-01-030-08</b>	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10 М ДЛЯ ЗАСЫПКИ ЯМЫ (НА ПК 9+70-10+40)	1000 м3 грунта	1,57 <i>1570/1000</i>	2428,19		2428,19	385,27	3812,26		3812,26	604,87			22,77	35,75
3	<b>ТЕР01-01-030-16</b>	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 90 М К РАСЦЕНКЕ 0101-030-8 (Квмаш ЭМ=9 к расх.)	1000 м3 грунта	1,57 <i>1570/1000</i>	9165,69		9165,69	161,59	14390,13		14390,13	253,7			9,55	14,99
4	<b>ТКСМ</b>	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ ФР.20-40 ММ МАРКИ 1000	М3	992,46 <i>714*1,39</i>	138,06				137019,03							
5	<b>ТЕР27-06-009-01</b> <i>применит</i>	УКЛАДКА СЕТКИ ДВОЙНОГО КРУЧЕНИЯ ДИАМ.3 ММ,ТИП СЕТКИ 10x12 ВЫСОТОЙ 2 М	1000 м2 покрытия	9,52 <i>9520/1000</i>	177,61	158,86	18,75	1,27	1690,85	1512,35	178,5	12,09	12,43	118,33	0,07	0,67
6	<b>ТЕР27-06-009-02</b> <i>применит</i>	УКЛАДКА ГЕОСЕТКИ "СЛАВРОС 20-20" (Квмр МАТ=0)	1000 м2 покрытия	9,52 <i>9520/1000</i>	218,89	196,68	22,21	1,46	2083,83	1872,39	211,44	13,9	15,39	146,51	0,08	0,76
7	<b>ТЕР30-08-047-01</b>	УСТРОЙСТВО КОРОБЧАТЫХ ГАБИОНОВ РАЗМЕРОМ 1x1x2 М <i>4 420,41 = 6 552,91 - 0,605 x 166,29 - 5,578 x 138,70 - 10,5 x 119,83</i>	10 м3 габионны х конструк	148 <i>1480/10</i>	4420,41	2364,14	347,15	33,87	654220,68	349892,7	51378,2	5012,76	182,7	27039,6	2,13	315,24
8	<b>ТКСМ</b>	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ ФР.120-180 ММ МАРКИ 1000	М3	1554 <i>10,5*1480/10</i>	133,85				208002,9							
<b>УСТАНОВКА ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ - 164 П.М</b>																
9	<b>ТЕР30-08-001-01</b>	УСТАНОВКА ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ (ТРУБЫ, УГОЛОК 40x40x3)	1 т перил	1,76612 <i>(512,68+396,43+548,52+303,31 +5,18)/1000</i>	1478,67	890,97	25,47		2611,51	1573,56	44,98		66,49	117,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	<b>ТСЦ-201-8052</b>	Конструкции стальные перил (СТОИМОСТЬ ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ОБ (512,68+396,43+548,52+303,31+5,18):1000)	т	1,76612 <i>(512,68+396,43+548,52+303,31+5,18)/1000</i>	12719,77				22464,64							
11	<b>ТЕР30-01-010-01</b>	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ОПОР БЕТОНОМ В-15	100 м3 бетона в деле	0,028 <i>2,8/100</i>	83562	4175,71	8479,94	999,8	2339,74	116,92	237,44	27,99	319	8,93	49,94	1,4
12	<b>ТЕР30-01-001-01</b>	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДУШКИ <i>(Квмр МАТ=0)</i>	100 м3 подушки	0,008 <i>0,8/100</i>	3675,27	2656,97	1018,3	125,9	29,4	21,26	8,14	1,01	230,84	1,85	8,06	0,06
13	<b>ТКСМ</b>	СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ ФР.20-40 ММ	М3	1,112 <i>0,8*1,39</i>	138,06				153,52							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									1058654,02	354989,2	80096,62	6960,73		27432,65		430,01
Накладные расходы									398952,41							
Сметная прибыль									289503,66							
<b>Итого по разделу 1 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ИЗ КОРОБЧАТЫХ ГАБИОНОВ - 164 П.М :</b>																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									30782,74							111,88
Материалы для строительных работ									345175,45							
Автомобильные дороги									11858,11					264,84		1,43
Мосты и трубы									1359293,79					27167,81		316,7
Итого									1747110,09					27432,65		430,01
<b>Итого по разделу 1 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ИЗ КОРОБЧАТЫХ ГАБИОНОВ - 164 П.М</b>									<b>1747110,09</b>					<b>27432,65</b>		<b>430,01</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									1058654	354989,2	80096,62	6960,73		27432,65		430,01
Накладные расходы									398952							
Сметная прибыль									289504							
<b>ИТОГО по смете в базисных ценах</b>									<b>1747110</b>					<b>27432,65</b>		<b>430,01</b>
<b>ИТОГО в ценах исполнения договорных отношений</b>									<b>9870562</b>							
НДС 20%									1974112							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>11844675</b>							

Проверил: \_\_\_\_\_