

«Реконструкция автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке Семь Ключей – Большой Исток на территории муниципального образования город Екатеринбург в Свердловской области»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на **Рубка леса и корчевка пней (4а,4б,5 этап)**

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР01-02-099-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (376 руб.): 80% от ФОТ СП (212 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 деревьев	6,81 <i>(200+101+53+1+1+260+53+12) / 100</i>	80,24	69,03	11,21		546	470	76	
2	ТЕР01-02-099-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (50 руб.): 80% от ФОТ СП (28 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 деревьев	0,72 <i>(66+6) / 100</i>	100,36	86,39	13,97		72	62	10	
3	ТЕР01-02-099-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (54 руб.): 80% от ФОТ СП (31 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 деревьев	0,61 <i>61 / 100</i>	130,26	112,1	18,16		79	68	11	
4	ТЕР01-02-099-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (74 руб.): 80% от ФОТ СП (41 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 деревьев	0,69 <i>69 / 100</i>	155,53	133,83	21,7		107	92	15	
5	ТЕР01-02-099-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (118 руб.): 80% от ФОТ СП (66 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 деревьев	0,83 <i>83 / 100</i>	207,62	177,55	30,07		172	147	25	
6	ТЕР01-02-099-06 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (615 руб.): 80% от ФОТ СП (346 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 деревьев	2,83 <i>(95+80+54+18+20+8+5+2+1) / 100</i>	315,62	271,63	43,99		893	769	124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР01-02-099-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (585 руб.): 80% от ФОТ СП (329 руб.): 45% от ФОТ	100 деревьев	8,76 (4+10+13+70+3+6+503+140+12 7) / 100	97,65	83,48	14,17		855	731	124	
8	ТЕР01-02-099-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (164 руб.): 80% от ФОТ СП (92 руб.): 45% от ФОТ	100 деревьев	1,95 (5+7+183) / 100	121,81	104,94	16,87		238	205	33	
9	ТЕР01-02-099-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (114 руб.): 80% от ФОТ СП (64 руб.): 45% от ФОТ	100 деревьев	1,04 (1+5+5+93) / 100	158,57	136,48	22,09		165	142	23	
10	ТЕР01-02-099-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (90 руб.): 80% от ФОТ СП (51 руб.): 45% от ФОТ	100 деревьев	0,69 (3+3+63) / 100	189,38	162,98	26,4		131	113	18	
11	ТЕР01-02-099-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (96 руб.): 80% от ФОТ СП (54 руб.): 45% от ФОТ	100 деревьев	0,55 (1+54) / 100	252,53	217,3	35,23		139	120	19	
12	ТЕР01-02-099-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (145 руб.): 80% от ФОТ СП (81 руб.): 45% от ФОТ	100 деревьев	0,54 (1+1+34+10+3+2+2+1) / 100	389,52	335,23	54,29		210	181	29	
13	ТЕР01-02-100-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (5205 руб.): 80% от ФОТ СП (2928 руб.): 45% от ФОТ	100 хлыстов	18,24 (200+101+53+66+1+1+4+10+13 +5+70+3+6+7+503+140+127+1 83+260+53+12+6) / 100	1020,64	178,92	841,72	177,74	18616	3264	15352	3242
14	ТЕР01-02-100-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (1507 руб.): 80% от ФОТ СП (848 руб.): 45% от ФОТ	100 хлыстов	3,03 (61+69+1+5+3+5+3+93+63) / 100	1779,05	311,9	1467,15	309,81	5391	945	4446	939
15	ТЕР01-02-100-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (3834 руб.): 80% от ФОТ СП (2156 руб.): 45% от ФОТ	100 хлыстов	4,75 (83+95+80+54+18+20+8+5+2+1 +1+1+54+34+10+3+2+2+1+1) / 100	2885,7	506,53	2379,17	502,39	13707	2406	11301	2386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР01-02-101-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (372 руб.): 80% от ФОТ СП (209 руб.): 45% от ФОТ	100 деревьев	6,15 (200+101+1+260+53) / 100	89,1	75,58	13,52		548	465	83	
17	ТЕР01-02-101-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (83 руб.): 80% от ФОТ СП (47 руб.): 45% от ФОТ	100 деревьев	0,66 (53+1+12) / 100	187,04	158,25	28,79		123	104	19	
18	ТЕР01-02-101-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (147 руб.): 80% от ФОТ СП (83 руб.): 45% от ФОТ	100 деревьев	0,72 (66+6) / 100	301,47	255,1	46,37		217	184	33	
19	ТЕР01-02-101-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (166 руб.): 80% от ФОТ СП (93 руб.): 45% от ФОТ	100 деревьев	0,61 61 / 100	401,95	340,13	61,82		245	207	38	
20	ТЕР01-02-101-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (252 руб.): 80% от ФОТ СП (142 руб.): 45% от ФОТ	100 деревьев	0,69 69 / 100	538,75	455,87	82,88		372	315	57	
21	ТЕР01-02-101-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (381 руб.): 80% от ФОТ СП (214 руб.): 45% от ФОТ	100 деревьев	0,83 83 / 100	676,92	572,79	104,13		562	476	86	
22	ТЕР01-02-101-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (2189 руб.): 80% от ФОТ СП (1231 руб.): 45% от ФОТ	100 деревьев	2,83 (95+80+54+18+20+8+5+2+1) / 100	1139,6	966,81	172,79		3225	2736	489	
23	ТЕР01-02-101-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (506 руб.): 80% от ФОТ СП (284 руб.): 45% от ФОТ	100 деревьев	7,3 (4+10+70+3+503+140) / 100	102,28	86,57	15,71		747	632	115	
24	ТЕР01-02-101-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (217 руб.): 80% от ФОТ СП (122 руб.): 45% от ФОТ	100 деревьев	1,46 (13+6+127) / 100	219,1	185,42	33,68		320	271	49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕР01-02-101-10 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (468 руб.): 80% от ФОТ СП (263 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 деревьев	1,95 <i>(5+7+183) / 100</i>	354,52	299,97	54,55		691	585	106	
26	ТЕР01-02-101-11 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (337 руб.): 80% от ФОТ СП (189 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 деревьев	1,04 <i>(1+5+5+93) / 100</i>	478,69	405,08	73,61		498	421	77	
27	ТЕР01-02-101-12 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (299 руб.): 80% от ФОТ СП (168 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 деревьев	0,69 <i>(3+3+63) / 100</i>	640,61	542,08	98,53		442	374	68	
28	ТЕР01-02-101-13 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (306 руб.): 80% от ФОТ СП (172 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 деревьев	0,55 <i>(1+54) / 100</i>	823,46	696,79	126,67		453	383	70	
29	ТЕР01-02-101-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (504 руб.): 80% от ФОТ СП (284 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 деревьев	0,54 <i>(1+1+34+10+3+2+2+1) / 100</i>	1378,9	1166,83	212,07		745	630	115	
30	ТЕР01-02-105-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (618 руб.): 80% от ФОТ СП (347 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 пней	15,57 <i>(200+101+53+1+1+4+10+13+70+3+6+503+140+127+260+53+12) / 100</i>	265,91		265,91	49,61	4140		4140	772
31	ТЕР01-02-105-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (291 руб.): 80% от ФОТ СП (164 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 пней	4,32 <i>(66+61+1+5+5+7+5+183+93+6) / 100</i>	451,18		451,18	84,17	1949		1949	364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР01-02-105-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (669 руб.): 80% от ФОТ СП (376 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 пней	6,13 <i>(69+83+95+80+54+18+20+8+5+2+3+3+1+1+1+63+54+34+10+3+2+2+1+1) / 100</i>	731,26		731,26	136,41	4483		4483	836
33	ТЕР01-02-105-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01 <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (81 руб.): 80% от ФОТ СП (45 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 пней	15,57	34,87		34,87	6,51	543		543	101
34	ТЕР01-02-105-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-02 <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (43 руб.): 80% от ФОТ СП (24 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 пней	4,32	67,57		67,57	12,6	292		292	54
35	ТЕР01-02-105-06 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03 <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (117 руб.): 80% от ФОТ СП (66 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 пней	6,13	127,51		127,51	23,79	782		782	146
36	ТЕР01-02-112-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье: средние <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (17 руб.): 80% от ФОТ СП (9 руб.): 45% от ФОТ</i>	1 га	0,5	227,32		227,32	42,29	114		114	21
37	ТЕР01-02-116-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (21 руб.): 80% от ФОТ СП (12 руб.): 45% от ФОТ</i>	1 га	0,5	287,98		287,98	52,86	144		144	26
38	ТЕР01-02-116-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-116-02 <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (3 руб.): 80% от ФОТ СП (2 руб.): 45% от ФОТ</i>	1 га	0,5	38,77		38,77	7,12	19		19	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕР01-01-003-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (8285 руб.): 95% от ФОТ СП (4361 руб.): 50% от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	19,425772 <i>(2*2*(9908,023-750-651,580-3650)) / 1000</i>	3621,05	94,18	3526,87	354,72	70342	1830	68512	6891
40	ТЕР01-01-033-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (2673 руб.): 95% от ФОТ СП (1407 руб.): 50% от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	19,425772 <i>(2*2*(9908,023-750-651,580-3650)) / 1000</i>	822,69		822,69	144,85	15981		15981	2814
41	ТЕР01-01-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (143 руб.): 95% от ФОТ СП (76 руб.): 50% от ФОТ</i>	1000 м2	24,282215 <i>(5*(9908,023-750-651,580-3650)) / 1000</i>	35,25		35,25	6,21	856		856	151
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									150154	19328	130826	18747
Накладные расходы									32213			
Сметная прибыль									17718			
Итого по разделу 1									200085			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									150154	19328	130826	18747
Накладные расходы									32213			
Сметная прибыль									17718			
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									95961			
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									104124			
Итого									200085			
ИТОГО по смете в базисных ценах									200085			
ИТОГО В ЦЕНАХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ									1130410			
НДС 20%									226082			
Всего по смете									1356492			

Проверил: _____