



СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ". I ЭТАП. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-18-01

(локальный сметный расчет)

ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1, ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ. УЧАСТОК В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ". УЛИЦА ШЕФСКАЯ. УЧАСТОК ОТ УЛ. СОВХОЗНАЯ ДО УЛ. МЕРИДИОНАЛЬНАЯ 1)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 7015/01/18-01-НКЗ.ВР.СО

Сметная стоимость	142,983	тыс.руб.
Средства на оплату труда	10,601	тыс.руб.
Строительный объем	36,9	М
Цена единицы	3874,89	РУБ.

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

РУБ.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Единица измерения	Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1 Д150ММ НА ПК10+95,83 ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 17,2М													
1	01-02-055-09 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр ТЕР часть 1 прил. 1.12 п.3.189 Кзтр=1,15	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,15	0,3	5174,55	--	--	1552	1552	--	--	438,15	131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			100 м3 грунта	5174,55	--	--			--		--	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		4139,64			1242					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>		2328,55			699					
		<i>Сметная стоимость</i>					3493					
2	01-02-055-09 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр ТЕР часть 1 прил. 1.12 п.3.188 Кзтр=1,3	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,3										
			0,11	5849,49	--	--	643	643	--	--	495,30	54
			100 м3 грунта	5849,49	--	--			--		--	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		4679,59			515					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>		2632,27			290					
		<i>Сметная стоимость</i>					1448					
3	01-02-055-09 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3										
			0,17	4499,61	--	--	765	765	--	--	381,00	65
			100 м3 грунта	4499,61	--	--			--		--	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		3599,69			612					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>		2024,82			344					
		<i>Сметная стоимость</i>					1721					
4	01-01-022-14 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (ПОГРУЗКА)										
			0,058	4950,30	4950,30	--	287	--	287	--	--	--
			1000 м3 грунта	--	707,35	--			41		37,17	2
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		671,98			39					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		353,68			21					
		<i>Сметная стоимость</i>					347					
Временный отвал на расстоянии до 500м												
5	01-01-016-02 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Работа на отвале, группа грунтов 2-3										
			0,014	478,65	433,44	5,10	7	1	6	--	3,65	--
			1000 м3 грунта	40,11	75,55	--			1		4,05	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		109,88			2					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		57,83			1					
		<i>Сметная стоимость</i>					10					
6	03-21-01-011 ТССЦпг-2001 66	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км										
			85,8	14,45	14,45	--	1240	--	1240	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 т груза	--	--	--			--		0,11	9
7	01-01-022-14 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5- 0,63) м3, группа грунтов 2 (ПОГРУЗКА)	0,014	4950,30	4950,30	--	69	--	69	--	--	--
		1000 м3 грунта	--	707,35	--				10		37,17	1
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		671,98			9					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		353,68			5					
		<i>Сметная стоимость</i>					83					
8	01-02-061-02 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	0,028	1027,40	--	--	29	29	--	--	97,20	3
		100 м3 грунта	1027,40	--	--				--		--	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		821,92			23					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>		462,33			13					
		<i>Сметная стоимость</i>					65					
9	01-01-034-03 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3	0,0112	1188,11	1188,11	--	13	--	13	--	--	--
		1000 м3 грунта	--	140,44	--				2		7,38	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		133,42			1					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		70,22			1					
		<i>Сметная стоимость</i>					15					
10	01-02-005-02 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4	0,112	648,98	469,31	--	73	20	53	--	14,96	2
		100 м3 уплотненного грунта	179,67	51,44	--				6		3,63	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		219,55			25					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		115,56			13					
		<i>Сметная стоимость</i>					111					
11	01-02-066-02 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых	0,7733	1702,01	83,91	1375,50	1316	188	65	1063	20,20	16
		100 м2 креплений	242,60	5,52	--				4		0,72	1
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		198,50			153					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>		111,65			86					
		<i>Сметная стоимость</i>					1555					
12	23-01-001-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Устройство основания под трубопроводы песчаного	0,4	1636,02	26,91	1491,71	654	47	11	596	10,20	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		10 м3 основания		117,40	4,96	--			2		0,35	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		<i>159,07</i>			<i>64</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 89%</i>		<i>108,90</i>			<i>44</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>762</i>					
13	408-0122 ТССЦ-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Исключается стоимость песка природного для строительных работ средний	4,4 м3	-135,61 --	-- --	-135,61 --	-597 --	-- --	-- --	-597 --	-- --	-- --
14	408-0174 ТССЦ-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 средний	4,4 м3	107,77 --	-- --	107,77 --	474 --	-- --	-- --	474 --	-- --	-- --
15	01-02-061-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка вручную траншей песком	0,055 100 м3 грунта	935,45 935,45	-- --	-- --	51 --	51 --	-- --	-- --	88,50 --	5 --
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		<i>748,36</i>			<i>41</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>		<i>420,95</i>			<i>23</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>115</i>					
16	01-01-034-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением песка до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	0,0095 1000 м3 грунта	951,45 --	951,45 112,47	-- --	9 --	-- --	9 1	-- --	-- 5,91	-- --
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		<i>106,85</i>			<i>1</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		<i>56,23</i>			<i>1</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>11</i>					
17	408-0174 ТССЦ-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 средний	16,5 м3	107,77 --	-- --	107,77 --	1778 --	-- --	-- --	1778 --	-- --	-- --
18	01-02-005-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	0,095 100 м3 уплотненного грунта	543,94 150,49	393,45 43,08	-- --	52 --	14 --	37 4	-- --	12,53 3,04	1 --
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		<i>183,89</i>			<i>17</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		<i>96,78</i>			<i>9</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>78</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	01-02-061-02 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка вручную траншей щебнем	0,03	1027,40	--	--	31	31	--	--	97,20	3
		100 м3 грунта		1027,40	--	--			--	--	--	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		821,92			25					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>		462,33			14					
		<i>Сметная стоимость</i>					70					
20	01-01-034-02 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением щебня до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	0,012	1080,24	1080,24	--	13	--	13	--	--	--
		1000 м3 грунта		--	127,69	--			2		6,71	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		121,31			1					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		63,84			1					
		<i>Сметная стоимость</i>					15					
21	408-0016 ТССЦ- 2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	16,5	124,31	--	124,31	2051	--	--	2051	--	--
		м3		--	--	--			--	--	--	--
22	01-02-005-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Уплотнение щебня пневматическими трамбовками	0,12	543,94	393,45	--	65	18	47	--	12,53	2
		100 м3 уплотненного грунта		150,49	43,08	--			5		3,04	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		183,89			22					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		96,78			12					
		<i>Сметная стоимость</i>					99					
23	23-03-001-04 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах (кол.6,7) 0,18.2+0,24.2+0,1.2+0,02.4+0,08+0,48.2+0,002+0,005	0,2167	23697,25	3055,73	18613,59	5135	439	662	4034	158,68	34
		10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2027,93	373,18	--			81		24,41	5
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		3121,44			676					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 89%</i>		2136,99			463					
		<i>Сметная стоимость</i>					6274					
24	Прайс ООО "Азимут" о т 04.05.2018	Люк типа "С" с логотипом "Екатеринбург" 12570:1,18:6,3	1	1690,88	--	1690,88	1691	--	--	1691	--	--
		шт		--	--	--			--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	101-2536 ТССЦ-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Люки чугунные С для колодцев	1	611,67	--	611,67	612	--	--	612	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26	201-0650 ТССЦ-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Стремянка С1-00,С1-01	0,0163	13627,82	--	13627,82	222	--	--	222	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27	509-3906 ТССЦ-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Скобы ходовые объем:1+2	3	5,18	--	5,18	16	--	--	16	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28	09-03-039-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (крышка предохранительная КР-1)	0,026	1711,14	386,58	299,35	44	27	10	7	80,22	2
			1 т конструкций	1025,21	2,09	--	--	--	--	--	0,27	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 90%</i>		924,57			24					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 85%</i>		873,21			23					
		<i>Сметная стоимость</i>					91					
29	Прайс "ВиК-К" 2018	Предохранительная крышка КР-1 2200:1,18:6,3	2	295,94	--	295,94	592	--	--	592	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Устройство отмостки у колодца в газоне -1шт.												
30	27-04-001-04 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр ТЕР часть 27 прил. 27.3 п.3.6 Кэм=0,65	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня. Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6(700) мПа (кгс/см2), применен коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,65 ОБЪЕМ:5,34,0,13	0,0069	2799,03	2489,10	34,16	19	2	17	--	24,19	--
			100 м3 материала основания (в плотном теле)	275,77	255,48	--	--	--	2	--	13,39	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 142%</i>		754,38			5					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		504,69			3					
		<i>Сметная стоимость</i>					27					
31	408-0024 ТССЦ-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм ОБЪЕМ:5,34,0,13,1,2	0,833	116,08	--	116,08	97	--	--	97	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	27-07-001-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	0,0534	3558,48	47,98	3312,58	190	11	3	176	15,12	1
		100 м2 покрытия		197,92	0,81	--			--		0,07	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 142%</i>		<i>282,20</i>			<i>15</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		<i>188,79</i>			<i>10</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>215</i>					
33	23-01-020-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Укладка труб ПП диаметром 200 мм	0,172	824,57	449,73	23,91	142	60	77	5	27,12	5
		100 м трубопроводов		350,93	66,14	--			11		4,20	1
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		<i>542,19</i>			<i>93</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 89%</i>		<i>371,19</i>			<i>64</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>299</i>					
34	Прайс "Полипластик" от 13.12.2018г.	Трубы гофрированные из полипропилена DN/ID 200 SN8 967:6,3	17,2	153,49	--	153,49	2640	--	--	2640	--	--
		м		--	--	--			--		--	--
35	23-01-030-06 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм	0,1	15037,31	13830,73	138,10	1504	107	1383	14	80,64	8
		100 м трубопроводов		1068,48	921,37	--			92		45,92	5
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		<i>2586,80</i>			<i>259</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 89%</i>		<i>1770,97</i>			<i>177</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>1940</i>					
36	Прайс "Полипластик" от 13.12.2018г.	Трубы ПЭ 100 SDR 17-630x37,4 (футляр) 16222:6,3	11	2574,92	--	2574,92	28324	--	--	28324	--	--
		м		--	--	--			--		--	--
37	22-05-003-03 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Протаскивание в футляр труб диаметром 200 мм	0,1	3231,20	61,52	1952,89	323	122	6	195	89,80	9
		100 м трубы, уложенной в футляр		1216,79	--	--			--		0,21	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		<i>1581,83</i>			<i>158</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 89%</i>		<i>1082,94</i>			<i>108</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>589</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
38	66-38-3 ТЕРр-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре цементным раствором	3	741,14	90,94	621,12	2223	87	273	1863	2,33	7		
			1 м3 заполнения	29,08	13,68	--	--	--	41	--	0,69	2		
			<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 108%</i>		46,18		139							
			<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 68%</i>		29,08		87							
		<i>Сметная стоимость</i>			2449									
39	507-2898 ТССЦ-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Муфта для прохода через ж/б колодец диаметром 200 мм	2	156,50	--	156,50	313	--	--	313	--	--		
			шт.	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
40	101-2988 ТССЦ-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	4	5,91	--	5,91	24	--	--	24	--	--		
			шт.	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
41	23-04-008-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих	2	279,29	--	64,07	559	430	--	129	16,84	34		
			1 врезка	215,22	--	--	--	--	--	--	--	--		
			<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		279,79		560							
			<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 89%</i>		191,55		383							
		<i>Сметная стоимость</i>			1502									
42	28-03-029-04 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Установка защитных труб хризотилцементных диаметром 100 мм для кабеля	0,04	2310,93	77,51	1770,47	92	19	3	70	39,20	2		
			100 м желоба или труб	462,95	10,28	--	--	--	--	--	0,54	--		
			<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 114%</i>		539,48		22							
			<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		307,60		12							
		<i>Сметная стоимость</i>			126									
43	101-5283 ТССЦ-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Защита кабеля швеллером № 10 сталь марки ВСтЗпс5	0,0344	4890,88	--	4890,88	168	--	--	168	--	--		
			т	--	--	--	--	--	--	--	--			
ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДЕМОНТАЖ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
44	66-38-3 ТЕРр-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Заполнение трубопроводов Д150-18м цементным раствором	0,4	741,14	90,94	621,12	296	12	36	248	2,33	1	
			1 м3 заполнения	29,08	13,68	--	--	--	5	--	0,69	--	
				<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 108%</i>		46,18			18				
				<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 68%</i>		29,08			12				
				<i>Сметная стоимость</i>					326				
45	23-04-011-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Демонтаж люка	1	14,14	4,58	--	14	10	5	--	0,79	1	
			1 шт.	9,56	--	--	--	--	--	--	0,04	--	
				<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		12,43			12				
				<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 89%</i>		8,51			9				
				<i>Сметная стоимость</i>					35				
46	07-02-002-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Демонтаж опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,0018	26905,09	21372,55	--	48	10	38	--	438,05	1	
			100 м3 сборных железобетонных конструкций	5532,54	2553,98	--	--	--	5	--	168,09	--	
				<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		10512,48			19				
				<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 85%</i>		6873,54			12				
				<i>Сметная стоимость</i>					79				
47	07-02-002-02 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Демонтаж опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	0,0027	17923,19	14551,52	--	48	9	39	--	263,82	1	
			100 м3 сборных железобетонных конструкций	3371,67	1523,46	--	--	--	4	--	113,94	--	
				<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		6363,68			17				
				<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 85%</i>		4160,87			11				
				<i>Сметная стоимость</i>					76				
48	29-02-027-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя до 0,5 м	0,45	576,88	555,52	8,90	260	6	250	4	0,94	--	
			1 м3 железобетона	12,46	71,93	--	--	--	32	--	3,78	2	
				<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 125%</i>		105,49			47				
				<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 60%</i>		50,63			23				
				<i>Сметная стоимость</i>					330				
49	03-21-01-011 ТССЦпг-2001 66	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км	1,125	14,45	14,45	--	16	--	16	--	--	--	
			1 т груза	--	--	--	--	--	--	--	0,11	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	01-02-061-02 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка вручную траншей щебнем	0,005	1027,40	--	--	5	5	--	--	97,20	--
		100 м3 грунта		1027,40	--	--			--	--	--	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		821,92			4					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>		462,33			2					
		<i>Сметная стоимость</i>					11					
51	01-01-034-02 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением щебня до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	0,002	1080,24	1080,24	--	2	--	2	--	--	--
		1000 м3 грунта		--	127,69	--			--		6,71	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		121,31			0					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		63,84			0					
		<i>Сметная стоимость</i>					2					
52	408-0016 ТССЦ- 2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	2,75	124,31	--	124,31	342	--	--	342	--	--
		м3		--	--	--			--	--	--	--
53	01-02-005-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Уплотнение щебня пневматическими трамбовками	0,02	543,94	393,45	--	11	3	8	--	12,53	--
		100 м3 уплотненного грунта		150,49	43,08	--			1		3,04	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		183,89			4					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		96,78			2					
		<i>Сметная стоимость</i>					17					
54	Письмо "Вторчермет НЛМК Урал" от 01.02.2018г.	Возврат металлолома 95.0,001.11900:6,3 172	0,095	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Возврат со стоимостью единицы: 1888,89	т	--	--	1888,89			--	179	--	--
Итого прямые затраты по разделу 1			РУБ.				56550	4717	4680	47153		391
			РУБ.						353			29
Стоимость общестроительных работ -			РУБ.				56284					
Материалы -			РУБ.				8399					
Всего оплата труда -			РУБ.					5043				
Стоимость материалов и конструкций -			РУБ.				33782					
Местные и неучтенные материалы			РУБ.				4742					
Накладные расходы -			РУБ.				4842					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сметная прибыль -	РУБ.				2954					
		Всего, стоимость общестроительных работ -	РУБ.				64079					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									418
		Сметная заработная плата -	РУБ.					5043				
		Стоимость металломонтажных работ -	РУБ.				267					
		Материалы -	РУБ.				8					
		Всего оплата труда -	РУБ.					27				
		Стоимость материалов и конструкций -	РУБ.				222					
		Стоимость возвращаемых материалов -	РУБ.				179					
		Накладные расходы -	РУБ.				24					
		Сметная прибыль -	РУБ.				23					
		Всего, стоимость металломонтажных работ -	РУБ.				313					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата -	РУБ.					27				
		Итого по разделу 1	РУБ.				64392					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									420
		Сметная заработная плата -	РУБ.					5070				

Раздел 2. ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1 Д250ММ НА ПК14+76,90 ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 19,7М

55	01-01-022-15 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр ТЕР часть 1 прил. 1.12 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,25 и к стоимости эксплуатации машин - 1,25	0,0252	8054,06	8054,06	--	203	--	203	--	--	--
		1000 м3 грунта	--	1150,84	--	--			29		60,48	2
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		1093,30			28					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		575,42			15					
		<i>Сметная стоимость</i>					246					
56	01-02-055-09 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр ТЕР часть 1 прил. 1.12 п.3.187 Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,2	0,0078	5399,53	--	--	42	42	--	--	457,20	4
		100 м3 грунта		5399,53	--	--			--		--	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		4319,63			34					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>		2429,79			19					
		<i>Сметная стоимость</i>					95					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	01-02-055-09 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр ТЕР часть 1 прил. 1.12 п.3.189 Кзтр=1,15	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,15	0,12	5174,55	--	--	621	621	--	--	438,15	53
		100 м3 грунта		5174,55	--	--			--	--	--	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		4139,64			497					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>		2328,55			279					
		<i>Сметная стоимость</i>					1397					
58	01-02-055-09 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр ТЕР часть 1 прил. 1.12 п.3.188 Кзтр=1,3	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,3	0,25	5849,49	--	--	1462	1462	--	--	495,30	124
		100 м3 грунта		5849,49	--	--			--	--	--	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		4679,59			1170					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>		2632,27			658					
		<i>Сметная стоимость</i>					3290					
59	01-01-022-14 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (ПОГРУЗКА ОТ РУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ)	0,038	4950,30	4950,30	--	188	--	188	--	--	--
		1000 м3 грунта		--	707,35	--			27		37,17	1
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		671,98			26					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		353,68			13					
		<i>Сметная стоимость</i>					227					
60	01-01-016-02 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	0,012	478,65	433,44	5,10	6	--	5	1	3,65	--
		1000 м3 грунта		40,11	75,55	--			1		4,05	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		109,88			1					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		57,83			1					
		<i>Сметная стоимость</i>					8					
61	03-21-01-011 ТССЦпг-2001 66	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км	99,45	14,45	14,45	--	1437	--	1437	--	--	--
		1 т груза		--	--	--			--		0,11	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
62	01-01-022-14 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,5 (0,5- 0,63) м3, группа грунтов 2	0,012	4950,30	4950,30	--	59	--	59	--	--	--	
			1000 м3 грунта	--	707,35	--	--	--	8	--	37,17	--	
			<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		671,98			8					
			<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		353,68			4					
		<i>Сметная стоимость</i>					71						
63	01-02-061-02 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	0,024	1027,40	--	--	25	25	--	--	97,20	2	
			100 м3 грунта	1027,40	--	--	--	--	--	--	--	--	
			<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		821,92			20					
			<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>		462,33			11					
		<i>Сметная стоимость</i>					56						
64	01-01-034-03 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3	0,0096	1188,11	1188,11	--	11	--	11	--	--	--	
			1000 м3 грунта	--	140,44	--	--	--	--	1	--	7,38	--
			<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		133,42			1					
			<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		70,22			1					
		<i>Сметная стоимость</i>					13						
65	01-02-005-02 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4	0,096	648,98	469,31	--	62	17	45	--	14,96	1	
			100 м3 уплотненного грунта	179,67	51,44	--	--	--	5	--	3,63	--	
			<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		219,55			21					
			<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		115,56			11					
		<i>Сметная стоимость</i>					94						
66	01-02-066-02 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых	0,8933	1702,01	83,91	1375,50	1520	217	75	1228	20,20	18	
			100 м2 креплений	242,60	5,52	--	--	--	5	--	0,72	1	
			<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		198,50			177					
			<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>		111,65			100					
		<i>Сметная стоимость</i>					1797						
67	23-01-001-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Устройство основания под трубопроводы песчаного	0,5	1636,02	26,91	1491,71	818	59	13	746	10,20	5	
			10 м3 основания	117,40	4,96	--	--	--	2	--	0,35	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		159,07			80					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 89%</i>		108,90			54					
		<i>Сметная стоимость</i>					952					
68	408-0122 ТССЦ-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Исключается стоимость песка природного для строительных работ средний	5,5 м3	-135,61 --	-- --	-135,61 --	-746	--	-- --	-746	-- --	-- --
69	408-0174 ТССЦ-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 средний	5,5 м3	107,77 --	-- --	107,77 --	593	--	-- --	593	-- --	-- --
70	01-02-061-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка вручную траншей песком	0,08 100 м3 грунта	935,45 935,45	-- --	-- --	75	75	-- --	-- --	88,50	7 --
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		748,36			60					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>		420,95			34					
		<i>Сметная стоимость</i>					169					
71	01-01-034-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением песка до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	0,013 1000 м3 грунта	951,45 --	951,45 112,47	-- --	12	--	12 1	--	-- 5,91	-- --
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		106,85			1					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		56,23			1					
		<i>Сметная стоимость</i>					14					
72	408-0174 ТССЦ-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 средний	23,1 м3	107,77 --	-- --	107,77 --	2489	--	-- --	2489	-- --	-- --
73	01-02-005-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	0,13 100 м3 уплотненного грунта	543,94 150,49	393,45 43,08	-- --	71	20	51 6	--	12,53 3,04	2 --
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		183,89			24					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		96,78			13					
		<i>Сметная стоимость</i>					108					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	01-02-061-02 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка вручную траншей щебнем	0,032	1027,40	--	--	33	33	--	--	97,20	3
		100 м3 грунта		1027,40	--	--			--	--	--	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		821,92			26					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>		462,33			15					
		<i>Сметная стоимость</i>					74					
75	01-01-034-02 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением щебня до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	0,0128	1080,24	1080,24	--	14	--	14	--	--	--
		1000 м3 грунта		--	127,69	--			2		6,71	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		121,31			2					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		63,84			1					
		<i>Сметная стоимость</i>					17					
76	408-0016 ТССЦ- 2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	17,6	124,31	--	124,31	2188	--	--	2188	--	--
		м3		--	--	--			--	--	--	--
77	01-02-005-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Уплотнение щебня пневматическими трамбовками	0,128	543,94	393,45	--	70	19	50	--	12,53	2
		100 м3 уплотненного грунта		150,49	43,08	--			6		3,04	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		183,89			24					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		96,78			12					
		<i>Сметная стоимость</i>					106					
78	23-03-001-04 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах (кол.8,9) 0,18.2+0,16+0,24+0,1.2+0,02.2.2+0,08.2+0,52.2+0,003+0,001	0,2244	23697,25	3055,73	18613,59	5318	455	686	4177	158,68	36
		10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2027,93	373,18	--			84		24,41	5
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		3121,44			700					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 89%</i>		2136,99			480					
		<i>Сметная стоимость</i>					6498					
79	Прайс ООО "Азимут" от 04.05.2018	Люк типа "С" с логотипом "Екатеринбург" 12570:1,18:6,3	2	1690,88	--	1690,88	3382	--	--	3382	--	--
		шт		--	--	--			--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	09-03-039-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (крышка предохранительная КР-1)	0,026	1711,14	386,58	299,35	44	27	10	7	80,22	2
		1 т конструкций		1025,21	2,09	--			--		0,27	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 90%</i>		924,57			24					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 85%</i>		873,21			23					
		<i>Сметная стоимость</i>					91					
81	Прайс ООО"ВиК-М" 2018	Предохранительная крышка КР-1 2200:1,18:6,3	2	295,94	--	295,94	592	--	--	592	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
82	201-0650 ТССЦ- 2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Стремянка С1-02	0,0258	13627,82	--	13627,82	352	--	--	352	--	--
			т	--	--	--			--		--	--
83	509-3906 ТССЦ- 2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Скобы ходовые	2	5,18	--	5,18	10	--	--	10	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
84	23-01-020-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Укладка труб ПП диаметром 250 мм	0,197	824,57	449,73	23,91	162	69	89	4	27,12	5
		100 м трубопроводов		350,93	66,14	--			13		4,20	1
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		542,19			107					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 89%</i>		371,19			73					
		<i>Сметная стоимость</i>					342					
85	Прайс "Техстрой" от 01.11.2018г.	Трубы гофрированные из полипропилена DN/ID 250 SN8 11500:6:1,18:6,3	19,7	257,82	--	257,82	5079	--	--	5079	--	--
			м	--	--	--			--		--	--
86	23-01-030-06 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм	0,1	15037,31	13830,73	138,10	1504	107	1383	14	80,64	8
		100 м трубопроводов		1068,48	921,37	--			92		45,92	5
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		2586,80			259					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 89%</i>		1770,97			177					
		<i>Сметная стоимость</i>					1940					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	Прайс "Полипластик" от 13.12.2018г.	Трубы ПЭ 100 SDR 17-630x37,4 (футляр) 16222:6,3	11 м	2574,92 --	-- --	2574,92 --	28324	--	-- --	28324	-- --	-- --
88	22-05-003-04 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Протаскивание в футляр труб диаметром 250 мм 100 м трубы, уложенной в футляр	0,1	4201,55	79,20	2893,36	420	123	8	289	90,70	9
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		<i>1597,69</i>			<i>160</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 89%</i>		<i>1093,80</i>			<i>109</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>689</i>					
89	66-38-3 ТЕРр- 2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре цементным раствором 1 м3 заполнения	3	741,14	90,94	621,12	2223	87	273	1863	2,33	7
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 108%</i>		<i>46,18</i>			<i>139</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 68%</i>		<i>29,08</i>			<i>87</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>2449</i>					
90	507-3625 ТССЦ- 2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Муфта для прохода через ж/б колодец диаметром 250 мм	4 шт.	182,21 --	-- --	182,21 --	729	--	-- --	729	-- --	-- --
91	101-2989 ТССЦ- 2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	8 шт.	13,95 --	-- --	13,95 --	112	--	-- --	112	-- --	-- --
92	23-04-008-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих	2 1 врезка	279,29 215,22	-- --	64,07 --	559	430	-- --	129	16,84 --	34 --
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		<i>279,79</i>			<i>560</i>					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 89%</i>		<i>191,55</i>			<i>383</i>					
		<i>Сметная стоимость</i>					<i>1502</i>					
ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДЕМОНТАЖ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	66-38-3 ТЕРр-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Заполнение трубопроводов Д250-15м цементным раствором	0,3	741,14	90,94	621,12	222	9	27	186	2,33	1
			1 м3 заполнения	29,08	13,68	--	--	4	0,69	--		
			<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 108%</i>		46,18			14				
			<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 68%</i>		29,08			9				
			<i>Сметная стоимость</i>					245				
94	23-04-011-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Демонтаж люка	1	14,14	4,58	--	14	10	5	--	0,79	1
			1 шт.	9,56	--	--	--	--	0,04	--		
			<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		12,43			12				
			<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 89%</i>		8,51			9				
			<i>Сметная стоимость</i>					35				
95	07-02-002-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Демонтаж опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,0018	26905,09	21372,55	--	48	10	38	--	438,05	1
			100 м3 сборных железобетонных конструкций	5532,54	2553,98	--	--	5	168,09	--		
			<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		10512,48			19				
			<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 85%</i>		6873,54			12				
			<i>Сметная стоимость</i>					79				
96	07-02-002-02 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Демонтаж опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	0,0027	17923,19	14551,52	--	48	9	39	--	263,82	1
			100 м3 сборных железобетонных конструкций	3371,67	1523,46	--	--	4	113,94	--		
			<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		6363,68			17				
			<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 85%</i>		4160,87			11				
			<i>Сметная стоимость</i>					76				
97	29-02-027-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя до 0,5 м	0,45	576,88	555,52	8,90	260	6	250	4	0,94	--
			1 м3 железобетона	12,46	71,93	--	--	32	3,78	2		
			<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 125%</i>		105,49			47				
			<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 60%</i>		50,63			23				
			<i>Сметная стоимость</i>					330				
98	03-21-01-011 ТССЦпг-2001 66	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км	1,125	14,45	14,45	--	16	--	16	--	--	--
			1 т груза	--	--	--	--	--	0,11	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	01-02-061-02 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка вручную траншей щебнем	0,005	1027,40	--	--	5	5	--	--	97,20	--
		100 м3 грунта		1027,40	--	--			--	--	--	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		821,92			4					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>		462,33			2					
		<i>Сметная стоимость</i>					11					
100	01-01-034-02 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением щебня до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	0,002	1080,24	1080,24	--	2	--	2	--	--	--
		1000 м3 грунта		--	127,69	--			--		6,71	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		121,31			0					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		63,84			0					
		<i>Сметная стоимость</i>					2					
101	408-0016 ТССЦ- 2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	2,75	124,31	--	124,31	342	--	--	342	--	--
		м3		--	--	--			--	--	--	--
102	01-02-005-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Уплотнение щебня пневматическими трамбовками	0,02	543,94	393,45	--	11	3	8	--	12,53	--
		100 м3 уплотненного грунта		150,49	43,08	--			1		3,04	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		183,89			4					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		96,78			2					
		<i>Сметная стоимость</i>					17					
103	Письмо "Вторчермет НЛМК Урал" от 01.02.2018г.	Возврат металлолома 95.0,001.11900:6,3 172	0,095	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Возврат со стоимостью единицы: 1888,89	т	--	--	1888,89			--	179	--	--
РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КОЛОДЦА КК15												
104	23-04-011-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Демонтаж люка	1	14,14	4,58	--	14	10	5	--	0,79	1
		1 шт.		9,56	--	--			--		0,04	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		12,43			12					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 89%</i>		8,51			9					
		<i>Сметная стоимость</i>					35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
105	07-02-002-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Демонтаж опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,0004	26905,09	21372,55	--	11	2	9	--	438,05	--	
		100 м3 сборных железобетонных конструкций		5532,54	2553,98	--			1		168,09	--	
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		10512,48				4					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 85%</i>		6873,54				3					
		<i>Сметная стоимость</i>						18					
106	07-02-002-02 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Демонтаж опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	0,0054	17923,19	14551,52	--	97	18	79	--	263,82	1	
		100 м3 сборных железобетонных конструкций		3371,67	1523,46	--			8		113,94	1	
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		6363,68				34					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 85%</i>		4160,87				22					
		<i>Сметная стоимость</i>						153					
107	29-02-027-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя до 0,5 м	0,575	576,88	555,52	8,90	332	7	319	6	0,94	1	
		1 м3 железобетона		12,46	71,93	--			41		3,78	2	
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 125%</i>		105,49				61					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 60%</i>		50,63				29					
		<i>Сметная стоимость</i>						422					
108	06-01-064-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство лотков в сооружениях (ДЕМОНТАЖ)	0,025	37509,48	13258,61	--	938	606	331	--	1639,68	41	
		100 м3 железобетона в деле		24250,87	2093,87	--			52		113,89	3	
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 105%</i>		27661,98				692					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		17124,08				428					
		<i>Сметная стоимость</i>						2058					
109	01-01-01-043 ТССЦпг-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	6,25	4,60	--	--	29	--	--	--	--	--	
		1 т груза		--	--	--			--		--	--	
110	03-21-01-011 ТССЦпг-2001 66	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км	7,6875	14,45	14,45	--	111	--	111	--	--	--	
		1 т груза		--	--	--			--		0,11	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	Письмо "Вторчермет НЛМК Урал" от 01.02.2018г.	Возврат металлолома 95.0,001.11900:6,3 172 Возврат со стоимостью единицы: 1888,89	0,095 т	-- --	-- --	-- 1888,89	-- --	-- --	-- --	-- 179	-- --	-- --
112	06-01-064-03 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Восстановление монолитного бетонного лотка 100 м3 железобетона в деле	0,025	107391,65	13976,05	79227,56	2685	355	349	1981	1123,36	28
				14188,04	2163,91	--			54		120,27	3
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 105%</i>		17169,55			429					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		10628,77			266					
		<i>Сметная стоимость</i>					3380					
113	204-0023 ТССЦ- 2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14мм	0,1475 т	4815,48 --	-- --	4815,48 --	710 --	-- --	-- --	710 --	-- --	-- --
114	07-02-002-02 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм 100 м3 сборных железобетонных конструкций	0,0054	23870,09	18189,40	1466,10	129	23	98	8	329,78	2
				4214,59	1904,33	--			10		142,42	1
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		7954,60			43					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 85%</i>		5201,08			28					
		<i>Сметная стоимость</i>					200					
115	403-8274 ТССЦ- 2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14)	1 шт.	515,31 --	-- --	515,31 --	515 --	-- --	-- --	515 --	-- --	-- --
116	403-8232 ТССЦ- 2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)	1 шт.	676,82 --	-- --	676,82 --	677 --	-- --	-- --	677 --	-- --	-- --
117	07-02-002-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм 100 м3 сборных железобетонных конструкций	0,0004	35293,45	26715,69	1662,08	14	3	11	--	547,56	--
				6915,68	3192,47	--			1		210,11	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 130%</i>		13140,59			5					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 85%</i>		8591,93			3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>Сметная стоимость</i>					22					
118	403-8296 ТССЦ-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	2	37,91	--	37,91	76	--	--	76	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
119	06-01-005-04 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Устройство набетонки	0	73309,93	3022,44	64885,11	--	--	--	--	453,60	--
		100 м3 бетона и железобетона в деле		5402,38	454,76	--			--		25,61	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 105%</i>		6150,00			0					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		3807,14			0					
		<i>Сметная стоимость</i>					--					
120	08-01-003-07 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	0,06	1496,69	104,01	1108,60	90	17	6	67	21,20	1
		100 м2 изолируемой поверхности		284,08	--	--			--		0,20	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 122%</i>		346,58			21					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		227,26			14					
		<i>Сметная стоимость</i>					125					
121	Прайс ООО"Азимут" от 04.05.2018	Люк типа "С" с логотипом "Екатеринбург" 12570:1,18:6,3	1	1690,88	--	1690,88	1691	--	--	1691	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
122	09-03-039-01 ТЕР-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (крышка предохранительная КР-1)	0,013	1711,14	386,58	299,35	22	13	5	4	80,22	1
		1 т конструкций		1025,21	2,09	--			--		0,27	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 90%</i>		924,57			12					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 85%</i>		873,21			11					
		<i>Сметная стоимость</i>					45					
123	Прайс ООО"ВиК-М" 2018Г	Предохранительная крышка КР-1 2200:1,18:6,3	1	295,94	--	295,94	296	--	--	296	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
124	201-0650 ТССЦ-2001 66 от 13.03.2015 № 171/пр	Стремянка С1-00	0,0066	13627,82	--	13627,82	90	--	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			г	--	--	--			--		--	--
Итого прямые затраты по разделу 2			РУБ.				69559	4993	6323	58214		402
			РУБ.						538			42
Стоимость общестроительных работ -			РУБ.				68340					
Материалы -			РУБ.				10702					
Всего оплата труда -			РУБ.					5491				
Стоимость материалов и конструкций -			РУБ.				39469					
Местные и неучтенные материалы			РУБ.				6880					
Транспортные расходы -			РУБ.				29					
Накладные расходы -			РУБ.				5541					
Сметная прибыль -			РУБ.				3421					
Всего, стоимость общестроительных работ -			РУБ.				77302					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									441
Сметная заработная плата -			РУБ.					5491				
Стоимость металломонтажных работ -			РУБ.				1219					
Материалы -			РУБ.				12					
Всего оплата труда -			РУБ.					40				
Стоимость материалов и конструкций -			РУБ.				1152					
Стоимость возвращаемых материалов -			РУБ.				359					
Накладные расходы -			РУБ.				36					
Сметная прибыль -			РУБ.				34					
Всего, стоимость металломонтажных работ -			РУБ.				1289					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									3
Сметная заработная плата -			РУБ.					40				
Итого по разделу 2			РУБ.				78591					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									444
Сметная заработная плата -			РУБ.					5531				
Итого прямые затраты по смете:			РУБ.				126109	9710	11002	105368		793
			РУБ.						891			72
Стоимость общестроительных работ -			РУБ.				124624					
Материалы -			РУБ.				19101					
Всего оплата труда -			РУБ.					10534				
Стоимость материалов и конструкций -			РУБ.				73251					
Местные и неучтенные материалы			РУБ.				11622					
Транспортные расходы -			РУБ.				29					
Накладные расходы -			РУБ.				10383					
Сметная прибыль -			РУБ.				6374					
Всего, стоимость общестроительных работ -			РУБ.				141381					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									859
Сметная заработная плата -			РУБ.					10534				
Стоимость металломонтажных работ -			РУБ.				1485					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы -		РУБ.				19					
	Всего оплата труда -		РУБ.					67				
	Стоимость материалов и конструкций -		РУБ.				1374					
	Стоимость возвращаемых материалов -		РУБ.				538					
	Накладные расходы -		РУБ.				60					
	Сметная прибыль -		РУБ.				57					
	Всего, стоимость металломонтажных работ -		РУБ.				1602					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									5
	Сметная заработная плата -		РУБ.					67				
	Итого по смете:		РУБ.				142983					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									864
	Сметная заработная плата -		РУБ.					10601				

Составил

И.К.БУТАКОВА
Г.В.ГАПЕЕВА АВТОР РАЗДЕЛА ПРОЕКТА