

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2019 г.

" _____ " _____ 2019 г.

Ремонт улично-дорожной сети на территории Камышловского городского округа

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2/Суб.на **Ремонт автодороги по ул.Р.Люксембург (от ул.Энгельса до ул.Свердлова)(СУБПОДРЯД)**

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. ул.Р.Люксембург (от ул.Энгельса до ул.Свердлова) L=355м.															
Валка деревьев															
1	ТЕРр68-3-5 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм <i>НР (109 руб.): 104% от ФОТ (105 руб.) СП (63 руб.): 60% от ФОТ (105 руб.)</i>	1 складочный м3 кряжей	2,3 <i>1,15*2</i>	65,12	45,35	19,77			150	105	45		3,84	8,83
2	ТССЦпг-01-01-01-008	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал <i>НР 0% от ФОТ</i>	1 т груза	1,587 <i>2,3*0,69</i>	14,09		14,09			22		22			
3	ТССЦпг-03-21-01-007	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза	1 т груза	1,587	10,5		10,5			17		17			
Устройство водопропускной трубы															
4	ТЕР01-01-009-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 <i>НР (3 руб.): 95% от ФОТ (3 руб.) СП (1 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ (3 руб.)</i>	1000 м3 грунта	0,006 <i>6 / 1000</i>	4496,6		4496,6	531,89		27		27	3		
5	ТЕР23-01-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного <i>НР (20 руб.): 130% от ФОТ (15 руб.) СП (11 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ (15 руб.)</i>	10 м3 основания	0,12 <i>1,2 / 10</i>	1816,24	117,4	39,21	7,23		218	14	5	1	10,2	1,22
6	ТЕР23-01-008-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 300 мм <i>НР (458 руб.): 130% от ФОТ (352 руб.) СП (268 руб.): 76%=80%*0,85 от ФОТ (352 руб.)</i>	100 м трубопровода	0,3 <i>30 / 100</i>	22608,18	1045,68	1051,5	125,84		6782	314	315	38	80,81	24,24
7	ТЕР23-02-001-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 300 мм <i>НР (173 руб.): 130% от ФОТ (133 руб.) СП (101 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ (133 руб.)</i>	100 м трубопровода	0,3 <i>30 / 100</i>	3480,41	439,77	430,58	2,85		1044	132	129	1	31,96	9,59
8	ТЕР01-01-034-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 <i>НР 95% от ФОТ СП 43%=50%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,0024 <i>2,4 / 1000</i>	951,45		951,45	112,47		2		2			

Ремонт покрытия дорог

11	ТЕР01-02-027-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 <i>НР (45 руб.): 80% от ФОТ (56 руб.) СП (21 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (56 руб.)</i>	1000 м2 спланированно й площади	2,685 2685 / 1000	143,23		143,23	20,93		385		385	56		
12	ТЕР27-04-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных <i>НР (4570 руб.): 142% от ФОТ (3218 руб.) СП (2607 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3218 руб.)</i>	1000 м2 основания	2,685 2685 / 1000	31210,59	425,41	4994,84	773,14		83800	1142	13411	2076	36,96	99,24

Устройство кюветов

19	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР (30 руб.): 95% от ФОТ (32 руб.) СП (14 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (32 руб.)</i>	1000 м3 грунта	0,032 32 / 1000	5705,72	165,73	5534,89	830,09		183	5	177	27	15,08	0,48
20	ТССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	44,8 32*1,4	8,19		8,19			367		367			

Устройство обочин

21	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР (52 руб.): 95% от ФОТ (55 руб.) СП (24 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (55 руб.)</i>	1000 м3 грунта	0,055 55 / 1000	5705,72	165,73	5534,89	830,09		314	9	304	46	15,08	0,83
22	ТССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	77 55*1,4	8,19		8,19			631		631			
23	ТЕР27-08-001-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15</i>	Укрепление обочин втапливанием щебня <i>НР (116 руб.): 142% от ФОТ (82 руб.) СП (66 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (82 руб.)</i>	1000 м2 покрытия	0,55 550 / 1000	1288,95		1288,95	148,85		709		709	82		
24	ТССЦ-408-0285	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м3	34,65 550*0,05*1,26	107,06					3710					

Установка дорожных знаков

25	ТЕР27-09-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках <i>НР (535 руб.): 142% от ФОТ (377 руб.) СП (303 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (377 руб.)</i>	100 знаков	0,08 8 / 100	9186,78	4381,25	3005,64	324,87		735	351	240	26	364,8	29,18
26	ТССЦ-110-0243 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т	т	0,08 0,01*8	17909,5					1433					
27	ТССЦ-101-4296	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 700x700 мм, тип 2.1	шт.	2	548,64					1097					
28	ТССЦ-101-4294	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900x900x900 мм, тип 2.4	шт.	4	484,92					1940					
29	ТССЦ-101-4301	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700x700 мм, тип 5.19.1	шт.	2	548,64					1097					

30	ТЕР27-09-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 <i>НР (24 руб.): 142% от ФОТ (17 руб.) СП (14 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (17 руб.)</i>	100 знаков	0,02 <i>2 / 100</i>	1137,48	828,69				23	17			69	1,38
31	ТССЦ-101-4301	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.19.2	шт.	2	548,64					1097					

Нанесение гор. разметки тип 1.14.1 "ЗЕБРА"

32	ТЕР27-09-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) <i>НР (11 руб.): 142% от ФОТ (8 руб.) СП (6 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (8 руб.)</i>	100 м2 линии горизонтальной разметки	0,128 <i>12,8 / 100</i>	1902,71	23,98	253,46	40,76		244	3	32	5	1,77	0,23
----	---	--	--------------------------------------	----------------------------	---------	-------	--------	-------	--	-----	---	----	---	------	------

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										106027	2092	16818	2361		175,22
Накладные расходы										6147					
Сметная прибыль										3502					
Итого по разделу 1 ул.Р.Люксембург (от ул.Энгельса до ул.Свердлова) L=355м.										790721					175,22

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										106027	2092	16818	2361		175,22
Накладные расходы										6147					
Сметная прибыль										3502					
Итого по смете:															
Благоустройство (ремонтно-строительные)										322					8,83
Погрузо-разгрузочные работы										22					
Перевозка грузов автотранспортом										1015					
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										651					1,31
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										9074					35,05
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										451					
Автомобильные дороги										104141					130,03
Итого										115676					175,22
ИТОГО В ЦЕНАХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ										711648,9					
НДС 20%										142330					
ВСЕГО по смете										853979					175,22

Проверил: _____ И.В. Соколова