

СОГЛАСОВАНО:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

Ремонт улично-дорожной сети на территории Камышловского городского округа

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4/Суб.

на Ремонт автодороги по ул.Свердлова (от ул.Московская до ул.Ленина)(СУБПОДРЯД)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. ул.Свердлова (от ул.Московская до ул.Ленина) L=1230м.</b>															
<b>Валка деревьев</b>															
2	ТЕРР68-3-6 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм <i>НР (1228 руб.): 104% от ФОТ (1181 руб.) СП (709 руб.): 60% от ФОТ (1181 руб.)</i>	1 складочный м3 кряжей	13,55 <i>2,71*5</i>	125,22	87,16	38,06			1697	1181	516		7,38	100
3	ТССЦпр-01-01-01-008	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал	1 т груза	9,3495 <i>13,55*0,69</i>	14,09		14,09			132		132			
4	ТССЦпр-03-21-01-007	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза	1 т груза	9,3495	10,5		10,5			98		98			
<b>Восстановление водоотводных каналов</b>															
5	ТЕРО1-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР (114 руб.): 95% от ФОТ (120 руб.) СП (52 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ (120 руб.)</i>	1000 м3 грунта	0,12 <i>120 / 1000</i>	5705,72	165,73	5534,89	830,09		685	20	664	100	15,08	1,81
6	ТССЦпр-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	168 <i>120*1,4</i>	8,19		8,19			1376		1376			
<b>Устройство водопропускной трубы</b>															
7	ТЕРО1-01-009-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 <i>НР (1 руб.): 95% от ФОТ (1 руб.) СП 43%=50%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,002 <i>2 / 1000</i>	4496,6		4496,6	531,89		9		9	1		
8	ТЕР23-01-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного <i>НР (7 руб.): 130% от ФОТ (5 руб.) СП (4 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ (5 руб.)</i>	10 м3 основания	0,04 <i>0,4 / 10</i>	1816,24	117,4	39,21	7,23		73	5	2		10,2	0,41
11	ТЕР23-01-008-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 300 мм <i>НР (153 руб.): 130% от ФОТ (118 руб.) СП (90 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ (118 руб.)</i>	100 м трубопровода	0,1 <i>10 / 100</i>	22608,18	1045,68	1051,5	125,84		2261	105	105	13	80,81	8,08
12	ТЕР23-02-001-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 300 мм <i>НР (57 руб.): 130% от ФОТ (44 руб.) СП (33 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ (44 руб.)</i>	100 м трубопровода	0,1 <i>10 / 100</i>	3480,41	439,77	430,58	2,85		348	44	43		31,96	3,2

13	<b>ТЕР01-01-034-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 <i>НР 95% от ФОТ СП 43%=50%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,0009 <i>0,9 / 1000</i>	1080,24		1080,24	127,69		1		1				
<b>Устройство обочин</b>																
25	<b>ТЕР01-01-013-14</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР (42 руб.): 95% от ФОТ (44 руб.) СП (19 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ (44 руб.)</i>	1000 м3 грунта	0,045 <i>45 / 1000</i>	5705,72	165,73	5534,89	830,09		257	7	249	37	15,08	0,68	
26	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	63 <i>45*1,4</i>	8,19		8,19			516		516				
27	<b>ТЕР27-08-001-14</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Укрепление обочин втапливанием щебня <i>НР (444 руб.): 142% от ФОТ (313 руб.) СП (254 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (313 руб.)</i>	1000 м2 покрытия полосы и обочин	2,1 <i>2100 / 1000</i>	1288,95		1288,95	148,85		2707		2707	313			
28	<b>ТССЦ-408-0285</b>	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м3	132,3 <i>2100*0,05*1,26</i>	107,06					14164						
<b>Установка дорожных знаков</b>																
29	<b>ТЕР27-09-008-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках <i>НР (1069 руб.): 142% от ФОТ (753 руб.) СП (610 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (753 руб.)</i>	100 знаков	0,16 <i>16 / 100</i>	9186,78	4381,25	3005,64	324,87		1470	701	481	52	364,8	58,37	
30	<b>ТССЦ-110-0243</b>	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т	т	0,16 <i>0,01*16</i>	17909,5					2866						
31	<b>ТССЦ-101-4296</b>	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 700x700 мм, тип 2.1	шт.	4	548,64					2195						
32	<b>ТССЦ-101-4294</b>	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900x900x900 мм, тип 2.4	шт.	4	484,92					1940						
33	<b>ТССЦ-101-4298</b>	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.24	шт.	4	548,64					2195						
34	<b>ТССЦ-101-4301</b>	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700x700 мм, тип 5.20	шт.	4	548,64					2195						
35	<b>ТЕР27-09-012-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 <i>НР (24 руб.): 142% от ФОТ (17 руб.) СП (14 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (17 руб.)</i>	100 знаков	0,02 <i>2 / 100</i>	1137,48	828,69				23	17			69	1,38	
36	<b>ТССЦ-101-4289</b>	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 900x900x900 мм, тип 1.17	шт.	2	484,92					970						
<b>Устройство ИДН и нанесение горизонтальной дорожной разметки</b>																
<b>ИДН</b>																
37	<b>ТЕР27-03-004-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона <i>НР (94 руб.): 142% от ФОТ (66 руб.) СП (53 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (66 руб.)</i>	100 т смеси	0,052 <i>(1,3*4) / 100</i>	44906,18	843,35	2615,02	421,13		2335	44	136	22	62,24	3,24	

38	<b>ТЕР27-09-031-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением графаретной самоклеящейся ленты <i>НР (480 руб.): 142% от ФОТ (338 руб.) СП (274 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (338 руб.)</i>	10 м2 разметки	4,48 <i>44,8 / 10</i>	2697,03	75,5				12083	338			5,25	23,52
<b>Нанесение гор. разметки тип 1.14.1 "ЗЕБРА"</b>															
39	<b>ТЕР27-09-018-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) <i>НР (88 руб.): 142% от ФОТ (62 руб.) СП (50 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (62 руб.)</i>	100 м2 линии горизонтальной разметки	0,96 <i>96 / 100</i>	1902,71	23,98	253,46	40,76		1827	23	243	39	1,77	1,7
<b>Нанесение гор. разметки тип 1.1</b>															
40	<b>ТЕР27-09-016-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м <i>НР (33 руб.): 142% от ФОТ (23 руб.) СП (19 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (23 руб.)</i>	1 км линии	0,3	1363,46	39,6	223,82	36,05		409	12	67	11	3,66	1,1
<b>Нанесение гор. разметки тип 1.5</b>															
41	<b>ТЕР27-09-016-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 <i>НР (38 руб.): 142% от ФОТ (27 руб.) СП (22 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (27 руб.)</i>	1 км линии	0,35	844,45	39,6	223,82	36,05		296	14	78	13	3,66	1,28
<b>Нанесение гор. разметки тип 1.6</b>															
42	<b>ТЕР27-09-016-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 <i>НР (51 руб.): 142% от ФОТ (36 руб.) СП (29 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (36 руб.)</i>	1 км линии	0,47	584,94	39,6	223,82	36,05		275	19	105	17	3,66	1,72
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										55403	2530	7528	618		206,49
Накладные расходы										3924					
Сметная прибыль										2231					
<b>Итого по разделу 1 ул.Свердлова (от ул.Московская до ул.Ленина) L=1230м.</b>										<b>420789</b>					<b>206,49</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										55403	2530	7528	618		206,49
Накладные расходы										3924					
Сметная прибыль										2231					
<b>Итого по смете:</b>															
Благоустройство (ремонтно-строительные)										3634					100
Погрузо-разгрузочные работы										132					
Перевозка грузов автотранспортом										1990					
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										1180					2,49
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										3026					11,69
Автомобильные дороги										51596					92,31
Итого										61558					206,49
<b>ИТОГО В ЦЕНАХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ</b>										<b>378710</b>					
НДС 20%										75742					
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>454452</b>					<b>206,49</b>

Проверил: \_\_\_\_\_ И.В. Соколова