

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № 1.5 к Извещению 42/19

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2019 г.

" " 2019 г.

## Ремонт улично-дорожной сети на территории Камышловского городского округа

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5/Суб.

на Ремонт автодороги по ул.Фарфористов (от МОСТА до дома №4 по ул.Фарфористов) (СУБПОДРЯД)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. ул.Фарфористов (от МОСТА до дома №4 по ул.Фарфористов) L=790м.</b>																
<b>Валка деревьев</b>																
1	ТЕРр68-3-5 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм (217 руб.): 104% от ФОТ (209 руб.) СП (125 руб.): 60% от ФОТ (209 руб.)	1 складочный м3 кряжей	4,6 1,15*4	65,12	45,35	19,77			300	209	91		3,84	17,66	
2	ТССЦпг-01-01-008	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал	1 т груза	3,174 4,6*0,69	14,09		14,09			45		45				
3	ТССЦпг-03-21-01-007	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза	1 т груза	3,174	10,5		10,5			33		33				
<b>Восстановление водоотводных канав</b>																
4	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (57 руб.): 95% от ФОТ (60 руб.) СП (26 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (60 руб.)	1000 м3 грунта	0,06 60 / 1000	5705,72	165,73	5534,89	830,09		342	10	332	50	15,08	0,9	
5	ТССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	84 60*1,4	8,19		8,19			688		688				
<b>Устройство обочин</b>																
15	ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР (90 руб.): 95% от ФОТ (95 руб.) СП (41 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (95 руб.)	1000 м3 грунта	0,095 95 / 1000	5705,72	165,73	5534,89	830,09		542	16	526	79	15,08	1,43	
16	ТССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	133 95*1,4	8,19		8,19			1089		1089				

17	<b>ТЕР27-08-001-14</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Укрепление обочин втапливанием щебня НР (290 руб.): 142% от ФОТ (204 руб.) СП (165 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (204 руб.)	1000 м2 покрытия полосы и обочин	1,37 1370 / 1000	1288,95		1288,95	148,85		1766		1766	204		
18	<b>ТССЦ-408-0285</b>	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м3	86,31 1370*0,05*1,26	107,06					9240					

#### Установка дорожных знаков

19	<b>ТЕР27-09-008-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках НР (535 руб.): 142% от ФОТ (377 руб.) СП (305 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (377 руб.)	100 знаков	0,08 8 / 100	9186,78	4381,25	3005,64	324,87		735	351	240	26	364,8	29,18
20	<b>ТССЦ-110-0243</b>	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т	т	0,08 0,01*8	17909,5					1433					
21	<b>ТССЦ-101-4298</b>	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.24	шт.	4	548,64					2195					
22	<b>ТССЦ-101-4301</b>	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700x700 мм, тип5.20	шт.	4	548,64					2195					
23	<b>ТЕР27-09-012-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 НР (24 руб.): 142% от ФОТ (17 руб.) СП (14 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (17 руб.)	100 знаков	0,02 2 / 100	1137,48	828,69				23	17			69	1,38
24	<b>ТССЦ-101-4289</b>	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 900x900x900 мм, тип1.17	шт.	2	484,92					970					

#### Устройство ИДН и нанесение горизонтальной дорожной разметки

##### ИДН

25	<b>ТЕР27-03-004-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона НР (104 руб.): 142% от ФОТ (73 руб.) СП (59 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (73 руб.)	100 т смеси	0,058 (1,45*4) / 100	44906,18	843,35	2615,02	421,13		2605	49	152	24	62,24	3,61
26	<b>ТЕР27-09-031-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты НР (274 руб.): 142% от ФОТ (193 руб.) СП (156 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (193 руб.)	10 м2 разметки	2,56 25,6 / 10	2697,03	75,5				6904	193			5,25	13,44

#### Нанесение гор. разметки тип 1.14.1 "ЗЕБРА"

27	<b>ТЕР27-09-018-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) НР (45 руб.): 142% от ФОТ (32 руб.) СП (26 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (32 руб.)	100 м2 линии горизонтальной разметки	0,492 49,2 / 100	1902,71	23,98	253,46	40,76		936	12	125	20	1,77	0,87
----	--	---	--	---------------------	---------	-------	--------	-------	--	-----	----	-----	----	------	------

#### Нанесение гор. разметки тип 1.5

28	<b>ГЕР27-09-016-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 <i>НР (84 руб.): 142% от ФОТ (59 руб.) СП (48 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (59 руб.)</i>	1 км линии	0,79	844,45	39,6	223,82	36,05		667	31	177	28	3,66	2,89	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										32708	888	5264	431			71,36
Накладные расходы										1720						
Сметная прибыль										966						
<b>Итого по разделу 1 ул.Фарфористов (от МОСТА до дома №4 по ул.Фарфористов) L=790м.</b>										<b>241941</b>						<b>71,36</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										32708	888	5264	431			71,36
Накладные расходы										1720						
Сметная прибыль										966						
<b>Итого по смете:</b>																
Благоустройство (ремонтно-строительные)										642						17,66
Погрузо-разгрузочные работы										45						
Перевозка грузов автотранспортом										1810						
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										1098						2,33
Автомобильные дороги										31799						51,37
Итого										35394						71,36
<b>ИТОГО В ЦЕНАХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ</b>										<b>217747</b>						
НДС 20%										43549						
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>261296</b>						<b>71,36</b>

Проверил: \_\_\_\_\_ И.В. Соколова