

Благоустройство парка "Зелёная роща"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 16бизм
(локальная смета)

на Подготовительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ф.2017.391201-00-ВОР

Сметная стоимость строительных работ _____ 195,407 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 55,148 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4884,68 чел. час

Составлена в базисных ценах по состоянию на 01.01.2001 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Подготовительные работы																
Разборка существующего асфальтобетонного покрытия тротуаров по типу ПТ-2 толщ. 0,2м с бортовым камнем																
4	ТЕР27-03-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании НР (78310 руб.): 142% от ФОТ (55148 руб.) СП (52391 руб.): 95% от ФОТ (55148 руб.)	100 м	63,6855 6368,55 / 100	865,94	865,94				55148	55148			76,7	4884,68	
Вывоз мусора от разборки																
15	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	254,74	4,6		4,6			1172		1172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТССЦпг-01-01-01-009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (деревянный забор) <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	254,74 <i>Ф1</i>	16,55		16,55			4216		4216				
18	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	254,74 <i>Ф2</i>	16,37		16,37			4170		4170				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										64 706	55148	9558				4884,68
Накладные расходы										78 310						
Сметная прибыль										52 391						
Итого по смете:																
Автомобильные дороги										185 849						4884,68
Погрузо-разгрузочные работы										5 388						
Перевозка грузов автотранспортом										4 170						
Итого по смете										195 407						4884,68

Проверил _____ Ю.С. Шаламов