

Благоустройство парка "Зелёная роща" в г. Екатеринбурге  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4 (1)**  
(локальная смета)

на Площадка - беговые дорожки (А4)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ф.2017.391201-А4-АС

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 180,689 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 10,988 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 926,63 чел.час

Составлена в базисных ценах по состоянию на 01.01.2001 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Бортовой камень</b>																
1	<b>ТЕР27-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр толщ. 5 см	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (Прил. 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (82 руб.): 142% от ФОТ (58 руб.) СП (55 руб.): 95% от ФОТ (58 руб.)	100 м <sup>3</sup> материала основания (в плотном теле)	0,109 <i>10,9 / 100</i>	2799,03	275,77	2489,1	255,48		305	30	271	28	24,19	2,64	
2	<b>ТССЦ-408-0019</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м <sup>3</sup>	13,734 <i>10,9*1,26</i>	122,26					1679						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	<b>ТЕР27-02-010-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий $4\ 358,01 = 65\ 350,24 + (5,074 - 5,9) \times 563,16 + (0,0198 - 0,06) \times 673,20 - 100 \times 605,00$ НР (15521 руб.): 142% от ФОТ (10930 руб.) СП (10384 руб.): 95% от ФОТ (10930 руб.)	100 м бортового камня	8,477 <i>847,7 / 100</i>	4358,01	1276,39	91,05	12,94		36943	10820	772	110	109	923,99		
4	<b>цена поставщика</b>	Камни бортовые из горных пород, марка 4ГП МАТ=1100/н/ш*1,02*1,003	п.м	847,7	136,51 <i>1100/н/ш*1,02*1,003</i>					115720							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										154647	10850	1043	138		926,63		
Накладные расходы										15603							
Сметная прибыль										10439							
<b>Итого по разделу 1 Бортовой камень :</b>																	
Автомобильные дороги										179010						926,63	
Материалы для строительных работ										1679							
<b>Итого по разделу 1 Бортовой камень</b>										<b>180689</b>						<b>926,63</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										154 647	10850	1043	138		926,63		
Накладные расходы										15 603							
Сметная прибыль										10 439							
<b>Итого по смете</b>										<b>180 689</b>							

Проверил \_\_\_\_\_ Ю.С. Шаламов