

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2018 г.

" _____ " _____ 2018 г.

«Реконструкция автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке Семь Ключей – Большой Исток на территории муниципального образования город Екатеринбург в Свердловской области»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9-1

(локальная смета)

на Переустройство кабельной канализаций на ПК 36+15,5 ООО Мобифон-2000 3б этап

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1352/3-СС

Сметная стоимость _____ 240,998 тыс. руб.

строительных работ _____ 105,747 тыс. руб.

монтажных работ _____ 135,251 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 23,900 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1244 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы												
1	ТЕР01-01-013-13 <i>Постан.Правит.Свер др.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (24 руб.): 95% от ФОТ СП (13 руб.): 50% от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,0357	4672,74	135,18	4533,73	569,18	167	5	162	20
2	СЦПЗ-3-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I+ вывоз лишнего грунта <i>(Новый коэффициент ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; ТЗМ=1,37) Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	т	57,12 35,7*1,6	26,17		26,17		1495		1495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР01-01-016-01 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Работа на отвале, группа грунтов: 1 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,0357	391,87	32,86	356,46	55,16	14	1	13	2
4	ТЕР01-01-009-13 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 в отвал, группа грунтов: 1- для траншеи <i>(Вблизи действующих кабелей ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (9 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,0204	3795,23		3795,23	445,12	77		77	9
5	ТЕР01-01-009-13 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 в отвал, группа грунтов: 1- для траншеи <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (28 руб.): 95% от ФОТ СП (15 руб.): 50% от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,0737	3300,2		3300,2	387,06	243		243	29
6	ТЕР01-01-009-13 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 в отвал, группа грунтов: 1- для колодцев <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,02562	3300,2		3300,2	387,06	85		85	10
7	ТЕР01-02-057-02 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>(3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (82 руб.): 80% от ФОТ СП (46 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,05	2030,95	2030,95			102	102		
8	ТЕР01-02-061-02 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1+ песком <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (153 руб.): 80% от ФОТ СП (86 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,1855	1027,4	1027,4			191	191		
9	ТЕР01-01-033-01 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), группа грунтов: 1 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (14 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,1247	704,9		704,9	118,71	88		88	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР01-01-033-07 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-1 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (8 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.): 50% от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,1247	395,12		395,12	66,54	49		49	8
11	ТЕР01-02-005-01 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (235 руб.): 95% от ФОТ СП (124 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м3 уплотненного грунта	1,247	604,71	150,49	454,22	47,48	754	188	566	59
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									3265	487	2778	152
Накладные расходы									563			
Сметная прибыль									305			
Итого по разделу 1 Земляные работы									4133			
Раздел 2. Монтажные работы												
12	ТЕР23-01-001-01 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Устройство основания: песчаного 144,31 = 1 636,02 - 11 x 135,61 <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (202 руб.): 130% от ФОТ СП (138 руб.): 89% от ФОТ</i>	10 м3 основания	1,26	144,31	117,4	26,91	5,47	182	148	34	7
13	ТЕР34-02-003-01 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий 1 661,68 = 69 321,68 - 1000 x 67,66 <i>Прокладка и монтаж сетей связи: НР (1141 руб.): 100% от ФОТ СП (742 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 канало-километр трубопровода	0,72 0,18 ⁴	1661,68	1584,03			1196	1141		
14	ТЕР34-02-017-01 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м 2 072,57 = 2 259,85 - 11 x 16,06 - 0,3 x 35,40 <i>Прокладка и монтаж сетей связи: НР (293 руб.): 100% от ФОТ СП (190 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 переход	1	2072,57	177,71	1872,41	115,21	2073	178	1872	115
15	ТЕР34-02-017-02 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: добавлять к расценке 34-02-017-1 на каждые последующие 5 м 809,63 = 913,07 - 6 x 16,06 - 0,2 x 35,40 <i>(Дополнительные 82м ПЗ=16,4 (ОЗП=16,4; ЭМ=16,4 к расх.; ЗПМ=16,4; МАТ=16,4 к расх.; ТЗ=16,4; ТЗМ=16,4)) Прокладка и монтаж сетей связи: НР (1802 руб.): 100% от ФОТ СП (1171 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 переход	1	13277,93	1062,39	12030,71	740,3	13278	1062	12031	740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР34-02-017-03 <i>Постан.Правит.Свер др.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: последующими трубами до 10 м <i>1 752,01 = 1 939,29 - 11 x 16,06 - 0,3 x 35,40 (Дополнительные 3 трубы ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) Прокладка и монтаж сетей связи: НР (742 руб.): 100% от ФОТ СП (482 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 переход	1	5256,03	449,97	4738,71	291,57	5256	450	4739	292
17	ТЕР34-02-017-04 <i>Постан.Правит.Свер др.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: добавлять к расценке 34-02-017-3 на каждые последующие 5 м <i>732,07 = 835,51 - 6 x 16,06 - 0,2 x 35,40 (Дополн. 82м ПЗ=16,4 (ОЗП=16,4; ЭМ=16,4 к расх.; ЗПМ=16,4; МАТ=16,4 к расх.; ТЗ=16,4; ТЗМ=16,4); Дополит.3 трубы ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) Прокладка и монтаж сетей связи: НР (4870 руб.): 100% от ФОТ СП (3166 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 переход	1	36017,84	2863,93	32599,43	2005,88	36018	2864	32599	2006
18	ТЕРм10-06-048-08 <i>Постан.Правит.Свер др.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода ДКП-7-6-8/96 <i>Прокладка и монтаж сетей связи: НР (720 руб.): 100% от ФОТ СП (468 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м кабеля	2,72	602,75	218,85	372,41	46,08	1639	595	1013	125
19	ТЕРм08-02-412-01 <i>Постан.Правит.Свер др.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Затягивание проводов в проложенные трубы-проволаки в проложенные резервные трубы <i>(Новый коэффициент МАТ=0 к расх.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (192 руб.): 95% от ФОТ СП (131 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	2,72	77,25	74,33	2,92	0,18	210	202	8	
20	ТЕР22-01-011-08 <i>Постан.Правит.Свер др.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (146 руб.): 130% от ФОТ СП (100 руб.): 89% от ФОТ</i>	1 км трубопровода	0,01	627142,02	8666,46	20542,72	2502,64	6271	87	205	25
21	ТЕРм10-06-027-01 <i>Постан.Правит.Свер др.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Кабель в коллекторе, масса 1 м кабеля кг, до 1- в колодце <i>Прокладка и монтаж сетей связи: НР (17 руб.): 100% от ФОТ СП (11 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 км	0,008	7758,26	1686,96	5995,39	502,81	62	13	48	4
22	ТЕРм10-06-051-08 <i>Постан.Правит.Свер др.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон 96 на кабеле ДКП- <i>(Новый коэффициент ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; ТЗМ=0,1) Прокладка и монтаж сетей связи: НР (7120 руб.): 100% от ФОТ СП (4628 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	2	11039,43	3257,8	6647,91	302,18	22079	6516	13296	604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕРм10-06-054-08 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 96 <i>(Письмо №КЦ/М72 от 27.10.2009г ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; ТЗМ=0,2; в 2-х направлениях ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) Прокладка и монтаж сетей связи: НР (1964 руб.): 100% от ФОТ СП (1277 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 участок	1	8259,68	1783,6	6440,4	179,67	8260	1784	6440	180
24	ТЕРм10-06-054-08 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Измерение на проложенном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 96 <i>(Письмо №КЦ/М72 от 27.10.2009г ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; ТЗМ=0,2; в 2-х направлениях ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Тех.часть ТЕРм р.06 п.3.4 ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)) Прокладка и монтаж сетей связи: НР (1767 руб.): 100% от ФОТ СП (1149 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 участок	1	7433,71	1605,24	5796,36	161,7	7434	1605	5796	162
25	ТЕР16-07-006-01 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (118 руб.): 128% от ФОТ СП (76 руб.): 83% от ФОТ</i>	1 сальник	4	25,97	23			104	92		
26	ТЕР34-02-077-06 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Развозка линейных материалов автомашинами за первый км: прочих материалов <i>Прокладка и монтаж сетей связи: НР (7 руб.): 100% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 т-км	0,321	264,46	22,58	241,88		85	7	78	
27	ТЕР34-02-006-03 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях: ККС-3-малого типа проходного <i>(Вблизи действующих коммуникаций ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Прокладка и монтаж сетей связи: НР (72 руб.): 100% от ФОТ СП (47 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 колодец	1	164	56,99	107,01	15,28	164	57	107	15
28	ТЕР34-02-006-03 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях: ККС-3-малого типа углового <i>(Вблизи действующих коммуникаций ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) Прокладка и монтаж сетей связи: НР (72 руб.): 100% от ФОТ СП (47 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 колодец	1	164	56,99	107,01	15,28	164	57	107	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТЕР34-02-009-03 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев: ККС-3 <i>Прокладка и монтаж сетей связи: НР (86 руб.): 100% от ФОТ СП (56 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 вставка	2	186,29	43,22			373	86		
30	ТЕР34-02-008-02 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Установка люка в колодцах: на пешеходной части <i>Прокладка и монтаж сетей связи: НР (100 руб.): 100% от ФОТ СП (65 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	2	923,85	50,01			1848	100		
31	ТЕР34-02-008-03 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Установка кронштейна в колодцах <i>Прокладка и монтаж сетей связи: НР (166 руб.): 100% от ФОТ СП (108 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	16	147,56	10,36			2361	166		
32	ТЕР34-02-012-01 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Устройство ввода труб в колодцы <i>Прокладка и монтаж сетей связи: НР (200 руб.): 100% от ФОТ СП (130 руб.): 65% от ФОТ</i>	10 каналов	2	127,05	100,07			254	200		
33	ТЕР46-03-007-02 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (45 руб.): 110% от ФОТ СП (29 руб.): 70% от ФОТ</i>	1 м3	0,076	2276,49	348,71	1927,78	178,54	173	27	146	14
34	ТЕР46-03-017-04 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных, площадью: до 0,2 м2 <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (19 руб.): 110% от ФОТ СП (12 руб.): 70% от ФОТ</i>	1 м3 заделки	0,025	2381,19	696,65	47,48		60	17	1	
35	ТЕР13-03-001-01 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой: первый слой <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (5 руб.): 90% от ФОТ СП (4 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0454	249,96	109,89	10,15	0,16	11	5		
36	ТЕР13-03-001-02 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой: последующий слой <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (5 руб.): 90% от ФОТ СП (4 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0454	200,48	109,89	10,15	0,16	9	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР34-02-077-05 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Развозка линейных материалов автомашинами за первый км: деталей железобетонных НУП, колодцев <i>Прокладка и монтаж сетей связи: НР (20 руб.): 100% от ФОТ СП (13 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 т-км	5,83	25,51	1,81	23,7	1,46	149	11	138	9
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									109713	17475	78658	4313
Накладные расходы									21889			
Сметная прибыль									14246			
Итого по разделу 2 Монтажные работы									145848			
Раздел 3. Демонтажные работы												
38	ТЕР01-01-009-14 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 в отвал, группа грунтов: 2 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (101 руб.): 95% от ФОТ СП (53 руб.): 50% от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,225	4007,39		4007,39	470,01	902		902	106
39	ТЕР01-02-057-02 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>(3.187 Доработка вручную, зачистка dna и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (114 руб.): 80% от ФОТ СП (64 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,07	2030,95	2030,95			142	142		
40	ТЕР01-01-033-02 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), группа грунтов: 2 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 50% от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,232	822,69		822,69	138,55	191		191	32
41	ТЕР01-01-033-10 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-4 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (7 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.): 50% от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,232	184,49		184,49	29,27	43		43	7
42	ТЕР34-02-003-01 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий <i>(Новый коэффициент ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) Прокладка и монтаж сетей связи: НР (931 руб.): 100% от ФОТ СП (605 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 канал-километр трубопровода	0,98 0,245*4	950,42	950,42			931	931		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	СЦПЗ-3-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I+ вывоз лишнего грунта (Новый коэффициент ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; ТЗМ=1,37) Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	т	2,03	26,17		26,17		53		53	
44	СЦП1-1-39-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочие материалы, детали и конструкции Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	2,03	12,2				25			
45	СЦП1-1-39-Б	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочие материалы, детали и конструкции Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	2,03	10,22				21			
46	ТЕР34-02-006-03 Постан.Правит.Свер др.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях: ККС-3- малого типа угловых (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Прокладка и монтаж сетей связи: НР (151 руб.): 100% от ФОТ СП (98 руб.): 65% от ФОТ	1 колодец	3	114,09	39,65	74,44	10,63	342	119	223	32
47	ТЕР34-02-009-03 Постан.Правит.Свер др.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Вставок для угловых и разветвительных колодцев: ККС-3 (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Прокладка и монтаж сетей связи: НР (104 руб.): 100% от ФОТ СП (68 руб.): 65% от ФОТ	1 вставка	3	34,58	34,58			104	104		
48	СЦПЗ-1-15-1	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, : расстояние 15 км, класс груза I (Новый коэффициент ЭМ=1,24 к расх.; ЗПМ=1,24; ТЗМ=1,24) Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	т	8,745 (0,966+0,2)*3*2,5	16,57		16,57		145		145	
49	СЦП1-1-12-А1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т-фундаментов Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	8,745	14,48				127			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	СЦП1-1-12-Б1	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т <i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ</i>	т	8,745	13,26				116			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									3142	1296	1557	177
Накладные расходы									1438			
Сметная прибыль									908			
Итого по разделу 3 Демонтажные работы									5488			
Раздел 4. Материалы неучтенные ценником												
51	Прайс-лист ООО ТКС "Урал"	Кабель ДКПБ-7-6z-8/96 Стоимость 147030,65:1,18:3,64x1,02 <i>Материалы для монтажных работ</i>	1000м	0,31	34916,01				10824			
52	ТСЦ-101-0814 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6.0-6.3 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	т	0,0419	8300,25				348			
53	ТСЦ-507-2843 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) <i>Материалы для монтажных работ</i>	10 м	108,8	600,18				65300			
53.1	Прайс-лист ООО "Полипластик"	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм Стоимость 204x1,02 <i>Материалы</i>	м	1088								
54	ТСЦ-403-8175 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом более 0,5 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3 <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	0,966	2405,09				2323			
55	ТСЦ-403-3320 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Колодцы и коробки железобетонные телефонные <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	0,966	2392,51				2311			
56	ТСЦ-403-0919 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Плиты стеновые доборные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом до 0,4 м3 (для прокладки коммуникаций) <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	0,2	1940,75				388			
57	ТСЦ-403-0119 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м <i>Материалы для строительных работ</i>	м	0,4 0,1*4	472,56				189			
58	ТСЦ-408-0174 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 средний <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	35,7	107,77				3847			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ТСЦ-408-0170 <i>Постан.Правит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний <i>Материалы для строительных работ</i>	м3	35,7								
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									85530			
Итого по разделу 4 Материалы неучтенные ценником									85530			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									201650	19258	82993	4642
Накладные расходы									23889			
Сметная прибыль									15459			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									105747			
Итого Монтажные работы									135251			
Итого									240998			
В том числе:												
Материалы									99110			
Машины и механизмы									82993			
ФОТ									23900			
Накладные расходы									23889			
Сметная прибыль									15459			
ВСЕГО по смете									240998			