

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2018 г.

" _____ " _____ 2018 г.

Капитальный ремонт а/д ст.Арамиль -п.Светлый г.Арамиль на участке км 0+000 - км3+200 на территории Арамильского ГО"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Подготовительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 15,963 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 2,822 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 147,09 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001 _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Основная дорога												
15	ТЕР30-07-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж звеньев одноочковых водопрпускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м <i>(Прил.30.3 п.3.3 Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.30.53 Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (1527 руб.): 110% от ФОТ (1388 руб.) СП (944 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (1388 руб.)</i>	1 м3 железобетона звеньев	5,5 <i>7,35-1,85</i>	856,28	162,19	694,09	90,25	4710	892	3818	496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТССЦпг-03-01-01-021 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 21 км I класс груза <i>НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ</i>	1 т груза	13,75 5,5*2,5	18,2		18,2		250		250	
17	ТССЦпг-01-01-02-003 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т <i>НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ</i>	1 т груза	13,75 5,5*2,5	13,9		13,9		191		191	
18	ТЕР30-07-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1 м, высота насыпи до 3/4 м <i>(Прил.30.3 п.3.3 Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.30.53 Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (726 руб.): 110% от ФОТ (660 руб.) СП (449 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (660 руб.)</i>	1 м3 железобетона звеньев	3,59 10,78-7,19	689,47	108,46	581,01	75,45	2475	389	2086	271
19	ТССЦпг-03-01-01-021 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 21 км I класс груза <i>НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ</i>	1 т груза	8,975 3,59*2,5	18,2		18,2		163		163	
20	ТССЦпг-01-01-02-003 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т <i>НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ</i>	1 т груза	8,975	13,9		13,9		125		125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕР30-07-018-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 1,0 м, высота насыпи до 7/7 м <i>(Прил.30.3 п.3.3 Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.30.53 Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (209 руб.): 110% от ФОТ (190 руб.) СП (129 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (190 руб.)</i>	1 м3 железобетона плит или звеньев	1,89	217,27	84,35	132,92	16,44	411	159	252	31
22	ТССЦпг-03-01-01-021 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 21 км I класс груза <i>НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ</i>	1 т груза	4,73	18,2		18,2		86		86	
23	ТССЦпг-01-01-02-003 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т <i>НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ</i>	1 т груза	4,73	13,9		13,9		66		66	
24	ТЕР30-07-014-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 1-2 м <i>(Прил.30.3 п.3.3 Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ОП п.1.30.53 Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (642 руб.): 110% от ФОТ (584 руб.) СП (397 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (584 руб.)</i>	1 м3 сборных конструкций	11,52 15,5-3,98	133,61	38,28	95,33	12,42	1539	441	1098	143
25	ТССЦпг-03-01-01-021 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 21 км I класс груза <i>НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ</i>	1 т груза	28,8 11,52*2,5	18,2		18,2		524		524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТССЦпг-01-01-02-003 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т <i>НР 0% от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ</i>	1 т груза	28,8	13,9		13,9		400		400	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									10940	1881	9059	941
Накладные расходы									3104			
Сметная прибыль									1919			
Итого по смете:												
Мосты и трубы									14158			
Перевозка грузов автотранспортом									1023			
Погрузо-разгрузочные работы									782			
Итого									15963			
В том числе:												
Машины и механизмы									9059			
ФОТ									2822			
Накладные расходы									3104			
Сметная прибыль									1919			
ВСЕГО по смете									15963			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)