

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2020 г.

" _____ " _____ 2020 г.

пный ремонт автомобильной дороги ст. Арамиль-п. Светлый г. Арамиль на участке км 0+000 - км 3+200 на территории Арамильского городского округа
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-2-1 изм
(локальная смета)

на ЛС 1-3-1 Организация дорожного движения, Организация дорожного движения (в период производства работ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 121,154 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 7,708 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 475,66 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР27-09-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство средств технического регулирования 466,99 = 549,28 - 0,08 x 680,63 - 0,0072 x 3 866,00 (1.114 ОППри выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (548 руб.): 142% от ФОТ (386 руб.) СП (312 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (386 руб.)	100 п.м	1,4 140/100	550,63	263,11	238,72	12,56	771	368	334	18
2	ТССЦ-101-2777 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Столбики сигнальные дорожные пластиковые (С УЧЕТОМ 10-ТИ КРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТЬЮ) (1.114 ОППри выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт.	0,5 5/10	45,3				23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТССЦ-101-3979 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огонь заградительный с красным фильтром марки СКБ-1487 (С УЧЕТОМ 10-ТИ КРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТЬЮ) <i>(1.114 ОППри выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	шт.	7 <i>70/10</i>	656,6				4596			
4	ТССЦ-101-3972 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки пластиковые водоналивные марки РДБ-800 высотой 0,8 м, длиной 2,0 м, шириной в основании 0,5 м (С УЧЕТОМ 10-ТИ КРАТНОЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТЬЮ) <i>(1.114 ОППри выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	шт.	7,2 <i>(2+70)/10</i>	1890,5				13612			
5	ТЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках <i>(1.114 ОППри выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (802 руб.): 142% от ФОТ (565 руб.) СП (456 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (565 руб.)</i>	100 знаков	0,1 <i>(4+2+1+3)/100</i>	10664,16	5257,5	3606,77	389,84	1066	526	361	39
6	ТЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках <i>(ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7); 1.114 ОППри выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (561 руб.): 142% от ФОТ (395 руб.) СП (319 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (395 руб.)</i>	100 знаков	0,1 <i>(4+2+1+3)/100</i>	6204,99	3680,25	2524,74	272,89	620	368	252	27
7	ТЕР27-12-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 <i>6 053,43 = 6 213,45 - 1,18 x 135,61 (1.114 ОППри выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (6721 руб.): 142% от ФОТ (4733 руб.) СП (3822 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (4733 руб.)</i>	100 м3 сборных железобетонных плит	1,7136 <i>(17*1,68*3^2)/100</i>	7264,12	1977,28	5286,84	784,92	12448	3388	9060	1345
8	ТССЦ-403-5602 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр ИЗМ	Плиты дорожные ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып. 1) <i>(1.114 ОППри выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i>	шт.	28,56 <i>17*1,68</i>	2145,18				61266			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР27-12-010-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 <i>(1.114 ОППри выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2174 руб.): 142% от ФОТ (1531 руб.) СП (1236 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1531 руб.)</i>	100 м3 сборных железобетонных плит	1,7136 <i>(17*1,68*3*2)/100</i>	4781,33	533,04	4248,29	360,62	8193	913	7280	618
10	ТЕР27-09-016-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м <i>(1.114 ОППри выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (70 руб.): 142% от ФОТ (49 руб.) СП (40 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (49 руб.)</i>	1 км линии	0,54 <i>540/1000</i>	1416,14	47,52	268,58	43,26	765	26	145	23
11	ТЕР27-09-016-06 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 3:1 <i>(1.114 ОППри выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (70 руб.): 142% от ФОТ (49 руб.) СП (40 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (49 руб.)</i>	1 км линии	0,54 <i>540/1000</i>	1156,63	47,52	268,58	43,26	625	26	145	23
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									103985	5615	17577	2093
Накладные расходы									10945			
Сметная прибыль									6224			
Итого по смете:												
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									121154			
Итого									121154			
В том числе:												
Материалы									80793			
Машины и механизмы									17577			
ФОТ									7708			
Накладные расходы									10945			
Сметная прибыль									6224			
ВСЕГО по смете									121154			